

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrări de reparație capitală a îmbrăcăminte rutiere din străzile or. Rezina**

Autoritatea contractantă: **Primăria or. Rezina, str.27 August , nr.1.**

1. Descriere generală

Lotul I: Reparație capitală a îmbrăcăminte rutiere din străzile or. Rezina: Dacia, Decebal, Cosmonouților, Basarabia, Gr.Vieru (str.27 August - până la drumul de ocolire), Centurii (segmentul de la str. A.Matrosov până la str. Sciusev, curțile blocurilor locative: nr.9/1, 9/2, 11 din str.Sciusev; nr.10, 12 din str.Voluntarilor; str. 1 Mai (segmentul de la str. 27 August până la gara auto); căile de acces la spitalul raional Rezina), care sunt drumuri publice locale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic.

Lotul II: Lucrări de reparație capitală a unui segment de drum din s. Boșernița, str. Vasile Alexandri, parte componentă a UTA Rezina, din beton marca – Bbtb – 4,0

2. Informații și proiectare

Documentația de deviz estimativ a fost elaborată de către autoritatea contractantă - Primăria or.Rezina. Devizul este calculat prin metoda de resurse în corespundere cu instrucțiunile din CP L.01.01-2012, aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin ordinul nr.6 din 23.01.2013.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor asigurării conformității calității conform legislației în vigoare din Republica Moldova.

4. Mostre.

Antreprenorul v-a prezenta rezultatele încercărilor de laborator la betonul asfaltic folosit, probele fiind prelevate zilnic.

5. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

1. Propunerea financiară:

- 1.1 Informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară;
- 1.2 Declarație privind situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară.
- 1.3 Lichiditate generală;
- 1.4 Ultimul raport financiar

2. Propunerea tehnică:

- 2.1 Documentația de deviz - Formulare *Devizelor: 3, 5 și 7*, conform Formularului de deviz nr. 1, din *anexa nr. 23*, lista cu cantitățile de lucrări;
- 2.2 Grafic de executare a lucrărilor - (*anexa nr. 10*);
- 2.3 Declarație privind experiența similară în ultimii 5 ani - (*anexa nr. 12*);
- 2.4 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - (*anexa nr. 13*);
- 2.5 Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - (*anexa nr. 14*);

- 2.6 Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - (*anexa nr. 15*);
- 2.7 Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor - (*anexa nr. 22*);
- 2.8 Declarație cu privire la specialiștii atestați în construcții, care activează în cadrul întreprinderii;
- 2.9 Informații privind deținerea *fabricii de producere de asfalt propriu* autorizat și acreditat în modul stabilit, sau a contractelor cu aceste fabrici pentru procurare de asfalt;
- 2.10 Informații privind deținerea *de laborator* propriu autorizat și acreditat în modul stabilit, sau a contractului cu un laborator acreditat, pentru efectuarea încercărilor și testelor materialelor de construcție utilizate;
- 2.11 Certificate de conformitate și calitate la principalele materiale utilizate.

3. **DUAЕ**;

4. **Cerere de participare** (*anexa nr. 7*);

5. **Declarație privind valabilitatea ofertei** (*anexa nr. 8*);

6. **Garanția pentru ofertă** - (*anexa nr. 9*).

6. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAЕ timp de 3 (trei) zile lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP.

- 1) Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (*anexa nr. 16*)-după caz;
- 2) Informații privind asocierea (*anexa nr. 17*) - după caz;
- 3) Angajament terț susținător financiar (*anexa nr. 18*) - după caz;
- 4) Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (*anexa nr. 19*) - după caz;
- 5) Declarație terț susținător tehnic (*anexa nr. 20*) - după caz;
- 6) Declarație terț susținător profesional (*anexa nr. 21*) - după caz;
- 7) Certificat/ decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
- 8) Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal;
- 9) Certificat de atribuirea a contului bancar, eliberat de bancă deținătoare de cont;
- 10) Declarație privind Perioada de garanție asupra lucrărilor de construcție.

Președintele grupului de lucru



Simion Tatarov

Data " 04 " mai 2022

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: **Lucrări de reparație capitală a îmbrăcăminte rutiere din străzile or. Rezina.**

Autoritatea contractantă: **Primăria or. Rezina**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
Lotul I: Lucrări de reparație capitală a îmbrăcăminte rutiere din străzile or. Rezina				
1.1. Lucrări de reparație capitală a îmbrăcăminte rutiere str. Dacia, or. Rezina				
1. Partea carosabilă				
1	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de 5 cm	m2	2 639,00
2	RpDB28C	Inlocuit borduri prefabricate din beton , alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 30 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm	m	50,00
3	DE10B	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm	m	53,00
4	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	4,00
5	CP22A	Prepararea si turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare	m3	0,90
6	TsI50A4	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 4 km	t	169,00
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	57,00
8	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	292,00
9	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	187,00
10	DII06	Curățirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	39,20
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,70
12	DII08	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	238,00
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,45
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm,	m2	3 920,00

		cu asternere mecanica		
1.2. Lucrări de reparație capitală a îmbrăcăminte rutiere str. Decebal, or.Rezina				
1. Trotuar				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	55,00
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	163,00
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,20
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	26,00
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	40,00
6	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	213,00
7	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	598,00
8	TsI50A4	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 4 km	t	21,00
9.	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,29
10	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	598,00
2. Partea carosabila				
11	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de 5 cm	m2	2 970,00
12	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	10,00
13	CP22A	Prepararea si turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare	m3	2,20
14	RpDB28C	Inlocuit borduri prefabricate din beton alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 30 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm	m	24,00
15	DE10B	Borduri prefabricate din beton, 20x25 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm	m	14,00
16	calcularea	Transportarea utilajului (compactor, etc)	h-ut.	18,00
17	TsI50A4	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la	t	139,00

		distanța de 4 km		
18	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire	m3	76,00
19	DI158C	Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe până la 3 m2: grosime 5 cm	m2	800,00
20	DI08A	Întreținerea rosturilor și colmatarea crapăturilor, la îmbrăcămintă cu lianți hidraulici, folosind mastic bituminos	m	198,00
21	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2	39,30
22	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	2,75
23	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fără utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	248,00
24	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	1,45
25	DB16H	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2	3 980,00
1.3. Lucrări de reparație capitală a îmbrăcămintei rutiere str. Cosmonauților, or. Rezina				
1. Trotuar				
1	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri	m	59,00
2	RpDB37A	Decaparea îmbrăcămintilor asfaltice de până la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	112,00
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,60
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton	m	10,00
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	m	12,00
6	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, având lățimea tamburului 1000 mm, adâncimea stratului de 5 cm	m2	18,00
7	DI111	Executarea mecanizată a straturilor de fundație cu h=12 cm din piatră spartă la trotuare	m2	21,00
8	DI141A	Curățirea gropilor din îmbrăcămintă asfaltică bituminosă prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	111,00
9	TsI50A4	Transportarea deșeurilor cu autobasculantă la distanța de 4 km	t	19,00
10	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,27
11	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundație	m2	492,70

		existenta, in grosime de 3,0 cm		
		2. Partea carosabila		
12	DII55D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 833,00
13	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,00
14	CP22A	Prepararea si turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare	m3	0,98
15	RpDB28C	Inlocuit borduri prefabricate din beton alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 30 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm	m	10,00
16	DE10C	Borduri prefabricate din beton 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	200,00
17	calcularea	Transportarea utilajului (compactor, etc)	h-ut.	18,00
18	TsI50A4	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 4 km	t	169,80
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	32,00
20	DII58C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	298,00
21	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	161,00
22	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	38,33
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,65
24	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	212,00
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,51
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 833,00
1.4. Lucrări de reparație capitală a îmbrăcămintei rutiere str. Basarabia, or. Rezina				
		1. Trotuar		
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	59,00
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	123,00

3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,60
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	210,00
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	240,00
6	RpDB28F	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 24 x 25 cm, pe fundatie de nisip de 35 x 20 cm	m	20,00
7	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de 5 cm	m2	512,00
8	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	29,00
9	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	82,00
10	TsI50A4	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 4 km	t	44,00
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,28
12	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	573,00
13	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	890,50
		2. Partea carosabila		
14	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de 5 cm	m2	3 712,00
15	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	5,00
16	CP22A	Prepararea si turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare	m3	2,00
17	RpDB28C	Inlocuit borduri prefabricate din beton uare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 30 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm	m	150,00
18	DE10B	Borduri prefabricate din beton, 20x25 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm	m	14,00
19	calcularea	Transportarea utilajului (compactor, etc)	h-ut.	18,00
20	TsI50A4	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la	t	169,80

		distanța de 4 km		
21	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire	m3	56,00
22	DI158C	Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe până la 3 m2: grosime 5 cm	m2	312,00
23	DI08A	Întreținerea rosturilor și colmatarea crapăturilor, la îmbrăcămintă cu lianți hidraulici, folosind mastic bituminos	m	176,00
24	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2	40,13
25	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	2,78
26	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fără utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	242,00
27	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	1,60
28	DB16H	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2	4 013,30

1.5. Lucrări de reparație capitală a îmbrăcămintei rutiere str. Gr.Vieru (str. 27 August – până la drumul de ocolire), or. Rezina

		1. Partea carosabilă		
1	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2	119,30
2	DI158C	Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe până la 3 m2: grosime 5 cm	m2	2 982,00
3	TsI50A4	Transportarea deșeurilor cu autobasculantă la distanța de 4 km	t	181,00

1.6. Lucrări de reparație capitală a îmbrăcămintei rutiere str. Centurii (segmentul de la str. A. Matrosov până la str. Sciusev, curțile blocurilor locative: nr. 9/1, 9/2, 11 din str. Sciusev; nr. 10, 12 din str. Voluntarilor; str. 1 Mai (segmentul de la str. 27 August până la gara auto); căile de acces la spitalul raional Rezina), or. Rezina

		1. Construcția peretelui de sprigin		
1	RpCF10B	Demolarea zidărilor din piatră brută, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3	7,00
2	TsC21B1	Săpătura mecanică cu autogreder de până la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II	100 m3	0,30
3	TsA02A	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren ușor	m3	8,00
4	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanța de 3 km	t	39,00
5	TsD01B	Imprăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o	m3	7,00

		aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu		
6	RpCF09A	Zidarie din piatra bruta sau bolovani de riu, executata cu mortar M-50-Z, pentru completari, inchideri de goluri sau refaceri de fundatii si ziduri, in cladiri existente - fundatii cu piatra bruta	m3	36,00
7	RpCB02D2	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200)	m3	7,00
		2. Trotuar		
8	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	18,00
9	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	256,00
10	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	492,00
11	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	5,20
12	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	46,00
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	349,00
14	RpDB28F	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 24 x 25 cm, pe fundatie de nisip de 35 x 20 cm	m	20,00
15	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de 5 cm	m2	1 217,00
16	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	318,00
17	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	196,00
18	TsI50A4	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 4 km	t	89,00
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,22
20	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	2 012,00
		3. Partea carosabila		
21	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea	m2	6 681,60

		stratului de: 5 cm		
22	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	8,00
23	CP22A	Prepararea si turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare	m3	2,00
24	RpDB28C	Inlocuit borduri prefabricate din beton uare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 30 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm	m	38,00
25	DE10B	Borduri prefabricate din beton, 20x25 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm	m	145,00
26	calcularea	Transportarea utilajului (compactator, etc)	h-ut.	18,00
27	TsI50A4	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 4 km	t	334,00
28	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	108,00
29	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	528,00
30	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	316,80
31	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	72,09
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	5,00
33	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	435,60
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,88
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7 209,00
36	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	432,00

Lotul II:

Lucrări de reparație capitală a unui segment de drum din s. Boșernița, str. Vasile Alexandri

1.	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование).	100m2	24,50
2.	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a	1000m2	2,45

	drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm.(Nota:Marca betonului – Bbtb-4.0) (Устройство оснований и покрытий автомобильных дорог с применением дорожного бетона толщиной 16 см) (Примечание: Марка бетона - Bbtb-4.0).		
--	---	--	--

Președintele grupului de lucru



Simion Tatarov

" 04 " mai 2022

Exec. A Udrea
Tel: 0254 249 22