

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lot I: Lucrări de amenajare a teritoriului, reabilitarea căilor de acces: str. 27 August 1989, cuprinsă între str. Basarabia și str. V. Pirogov, or. Rezina (partea numerelor pare).

Autoritatea contractantă: Primăria or.Rezina, str.27 August , nr.1.

1. Descriere generală

Amenajarea teritoriului, reabilitarea căilor de acces pietonale locale și a zonelor verzi, care prevede: parțial reamplasarea trotuarelor; amenajarea, modernizarea teritoriului, pavarea trotuarelor, schimbarea bordurii, montarea băncilor pentru odihnă, montarea coșurilor pentru deșeuri, montarea instalațiilor pentru parcare bicicletelor, montarea indicatoarelor rutiere.

2. Informații și proiectare

Documentația de execuție, devizul de cheltueli estimativ au fost elaborate de către o instituție licențiată în domeniu, de specialiști atestați în domeniu. Devizul este calculat prin metoda de resurse în corespundere cu instrucțiunile din CP L.01.01-2012, aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin ordinul nr.6 din 23.01.2013 verificat de verificatori atestați conform legislației în vigoare.

Termenii și condițiile de executare a lucrărilor: **3 luni calendaristice** din data înregistrării contractului la Trezoreria Regională

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor asigurării conformității calității conform legislației în vigoare din Republica Moldova cu prezentarea certificatelor de conformitate a calității materialelor folosite la executarea lucrărilor.

4. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

1. DUAE

2. Cerere de participare (anexa nr. 7).

3. Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

4. Garanția pentru ofertă - 1 % din valoarea ofertei fără TVA (anexa nr. 9), sau transfer la contul autorității contractante;

5. Propunerea financiară:

5.1 Informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară – Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani, nu mai mic de **7 000 000,00lei**;

5.2 Declarație privind situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară - **Disponibilitatea de bani lichizi – minim de 30% din valoarea ofertei prezentate**

5.3 Lichiditate generala (**nu mai puțin de 100%**);

5.4 Ultimul raport financiar;

6. Propunerea tehnică:

6.1 Documentația de deviz - Formulare **Devizelor: 3, 5 și 7**, conform Formularului de deviz nr. 1, din **anexa nr. 23**, lista cu cantitățile de lucrări;

6.2 Grafic de executare a lucrărilor - (**anexa nr. 10**);

6.3 Declarație privind experiența similară în ultimii 5 ani - (**anexa nr. 12**);

6.4 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - (**anexa nr. 13**);

6.5 Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - (**anexa nr. 14**);

- 6.6 Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - (*anexa nr. 15*);
- 6.7 Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (*anexa nr. 22*);
- 6.8 Declarație cu privire la specialiștii atestați în construcții, care activează în cadrul întreprinderii - Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier în domeniului: *construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor*;
- 6.9 Certificate de conformitate și calitate la principalele materiale utilizate

7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:

- 7.1 Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (*anexa nr. 16*) - după caz;
- 7.2 Informații privind asocierea (*anexa nr. 17*) - după caz;
- 7.3 Angajament terț susținător financiar (*anexa nr. 18*) - după caz;
- 7.4 Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (*anexa nr. 19*) - după caz;
- 7.5 Declarație terț susținător tehnic (*anexa nr. 20*) - după caz;
- 7.6 Declarație terț susținător profesional (*anexa nr. 21*) - după caz;
- 7.7 Certificat/ decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
- 7.8 Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal;
- 7.9 Certificat de atribuirea a contului bancar, eliberat de bancă deținătoare de cont;

Declarație privind Perioada de garanție asupra lucrărilor de construcție (*Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute este de 3 ani.*)

7.10.

8. Pentru Ofertantul desemnat câștigător:

Garanție de bună execuție a contractului - 5 %, din valoarea contractului, prin transfer la contul autorității contractante

Președintele grupului de lucru

Simion Tatarov

Data " 13 " iunie 2023



1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: **Lot I: Lucrări de amenajare a teritoriului, reabilitarea căilor de acces: str. 27 August 1989, cuprinsă între str. Basarabia și str. V. Pirogov, or.Rezina (partea numerelor pare).**

Autoritatea contractantă: **Primăria or.Rezina**

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Sistematizare pe verticala		
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	0,5000
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I (se adauga 40 m, K=4)	100 m3	0,5000
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	11,2400
4	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (se adauga 40 m, K=4)	100 m3	11,2400
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,7300
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	10,5100
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 734,1500
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	10,5100
9	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,4400
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	940,2400
11	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,4400
12	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	48,4400
		2. Lucrari de constructie		

2.1. Demolarea constructiilor				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1 408,0000
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Parcare-216,5 m2, gr. 5 cm)	m3	10,8250
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (4863,0 m2, gr. 5 cm)	m3	243,1500
4	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	557,8000
5	TsH91A K=0.5	Instalarea banci pe 2 picioare (demontarea bancii K=0.5)	buc	14,0000
6	TsH91B K=0.5	Instalarea urne (demontarea urnei K=0.5)	buc	17,0000
7	RpEN04A	Demontarea pilonilor	buc	6,0000
8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea)	100 m3	2,8700
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	676,4800
2.2. Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni				
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr. 0 - 40, gr. 100 mm)	m3	499,7200
11	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj gr. 50 mm, culoarea v-a fi coordonată cu investitorul)	m2	4 123,1500
12	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj gr. 50 mm, c culoarea v-a fi coordonată cu investitorul)	m2	801,0000
13	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj tactil gr. 50 mm, culoarea v-a fi coordonată cu investitorul)	m2	73,0000
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordura PB 50.20.10)	m	1 297,5000
2.3. Imbracaminte rutiera din beton asfaltic				
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si	m3	32,4800

		anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (gr. 150 mm)		
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr. 40 - 70, gr. 150 mm)	m3	32,4800
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (gr. 5 cm, K=1.25)	m2	216,5000
		2.4. Forme mici		
18	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	29,0000
19	TsH91B	Instalarea urne	buc	31,0000
20	TsH91A apl	Instalarea parcarei pentru biciclete pe 2 picioare	buc	2,0000
21	TsH91A apl	Instalarea limitator de parcare	buc	9,0000
		3. Utilaj		
		3.1. Forme mici		
22	Pret furnizor	Banca pe 2 picioare (banca cu speteaza)	buc	29,0000
23	Pret furnizor	Urne pentru gunoi	buc	31,0000
24	Pret furnizor	Parcare pentru biciclete pe 2 picioare	buc	2,0000
25	Pret furnizor	Limitator de parcare	buc	9,0000
		3.2. Lucrari de constructie		
26	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	550,0000
27	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (montarea statiei de asteptare - numai manopera si macara)	t	0,5500
		3.3. Utilaj		
28	Pret furnizor	Statia de asteptare publica	buc	1,0000

Preşedintele grupului de lucru

Simion Tatarov

„13” iunie 2023



Exec. A Udrea
Tel: 0254 249 22