

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

#### LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrări de renovarea clădirii Muzeului de istorie, literatură și etnografie or. Rezina, str. Ion Aldea Teodorovici, nr. 18**

Autoritatea contractantă: **Primăria or.Rezina, str.27 August , nr.1.**

#### **1. Descriere generală**

**Proiectul prevede:** finisări interioare: tavan și pereți; echipament electric: construcții, montare și utilaj.

#### **2. Informații și proiectare**

Documentația de execuție, devizul de cheltuieli au fost elaborate de către o instituție licențiată în domeniu, de specialiști atestați în domeniu. Devizul este calculat prin metoda de resurse în corespundere cu instrucțiunile din CP L.01.01-2012, aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin ordinul nr.6 din 23.01.2013 verificat de verificatori atestați conform legislației in vigoare.

Termenii și condițiile de executare a lucrărilor este **30 zile calendaristice** din data înregistrării contractului la Trezoreria Regională

#### **3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate**

Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor asigurării conformității calității conform legislației în vigoare din Republica Moldova cu prezentarea certificatelor de conformitate a calității materialelor folosite la executarea lucrărilor.

#### **4. Documente obligatorii la depunerea ofertei.**

##### **1. DUAE**

##### **2. Cerere de participare (anexa nr. 7).**

##### **3. Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);**

##### **4. Declarație de elegibilitat (anexa nr. 2);**

##### **5. Propunerea financiară:**

5.1 Informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară – Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani, nu mai mic de *650 000,00lei*;

5.2 Raportul financiar;

##### **6. Propunerea tehnică:**

Documentația de deviz - Formulare **Devizelor: 3, 5 și 7**, conform Formularului de deviz nr. 1, din **anexa nr. 23**, lista cu cantitățile de lucrări;

6.1 Grafic de executare a lucrărilor - (**anexa nr. 10**);

6.2 Declarație privind experiența similară în ultimii 5 ani - (**anexa nr. 12**);

6.3 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - (**anexa nr. 13**);

6.4 Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - (**anexa nr. 14**);


6.5 Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - (**anexa nr. 15**);

6.6 Declarație cu privire la specialiștii atestați în construcții, care activează în cadrul întreprinderii - Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier în domeniului: *Instalații și rețele electrice, Construcții industriale și civile*;

**7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:**

- 7.1 Certificat/ decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
- 7.2 Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal;
- 7.3 Certificat de atribuirea a contului bancar, eliberat de bancă deținătoare de cont;
- 7.4 Declarație privind Perioada de garanție asupra lucrărilor de construcție.

Președintele grupului de lucru



Simion Tatarov

Data "26" 09 2024

**1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări**Obiectul : **Lucrări de renovare a clădirii Muzeului de istorie, literatură și etnografie****or. Rezina, str. Ion Aldea Teodorovici, nr. 18**Autoritatea contractantă: **Primăria or.Rezina**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Finisari interioare</b>		
		<b>1.1. Finisarea interioara (tavan)</b>		
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (PGC - 12 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	239,160
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa grund	m2	239,160
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Knauf "Q4", la tavan, preparare manuala a mortarului (2 mm)	m2	239,160
4	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Knauf "Q4", la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	-239,160
		<b>1.2. Finisarea interioara (pereti)</b>		
		<b>1.2.1. Tip Z1</b>		
5	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (35 mm)	m2	384,600
6	CF17B k=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	384,600
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66,600

1	2	3	4	5
		cu amorsa grund		
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Knauf "MP75")	m2	384,600
		<b>1.2.2. Tip Z2</b>		
9	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (35 mm)	m2	28,000
10	CF17B k=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	28,000
		<b>1.2.3. Tip Z2</b>		
11	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (35 mm)	m2	32,000
12	CF17B k=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	32,000
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2	32,000
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Knauf "MP75")	m2	32,000
		<b>2. Echipament electric</b>		
		<b>2.1. Lucrari de constructii</b>		

1	2	3	4	5
15	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	3,000
16	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	3,000
17	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	33,000
18	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	33,000
		<b>2.2. Lucrari de montare</b>		
19	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	40,000
20	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	20,000
21	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc.	buc	1,000
22	RpED17A1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri. Pentru cabluri montate in canale	m	100,000
23	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000
24	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,500
25	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, canale de cabluri si furtunuri pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,570
26	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	4,550
27	08-03-572-3	Dulap montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, 31011	buc	1,000
28	441001-2032	Teava PVC d=25mm CTR10-025-K41-060	m	350,000

1	2	3	4	5
29	3332126-01	Cablu BBΓHG-LS 3x1.5mm2	m	570,000
30	3332146-06	Cablu BBΓHG-LS 3x2.5mm2	m	210,000
31	3332146-15	Cablu BBΓHG-LS 5x4mm2	m	32,000
32	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	20,000
33	33700015	Cutie de ramificatie Y197	buc	33,000
34	337003-03	Cutie KOP74 (4-x poж.)	buc	20,000
35	337003-071	Cutie de distributie Y192	buc	15,000
		<b>2.3. Utilaj</b>		
36	55500287-26	Dulap de distributie ЦPH-36 EKFPPOxima IP31 dim::620 (h)x300x120mm	buc	1,000
37	33800120-5	Panou de distributie metalic , ЦМП-40.40.25P31 firma "EKF"	buc	1,000

Preşedintele grupului de lucru



*(Handwritten signature in blue ink)*

Simion Tatarov

„26„ septembrie 2024

Ex.. C. Viziru