

**CAIET DE SARCINI**  
**FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI**  
**LUCRĂRI**

Obiectul: Lucrări de amenajare a terenului la blocurile lovative str. 27 August nr.7, nr.9, nr.11 și nr. 15 orașul Rezina

Autoritatea contractantă: Primăria or.Rezina, str.27 August , nr.1.

**1. Descriere generală**

**Proiectul prevede:** amenajarea teritoriului, pavarea parcărilor, montarea băncilor de odihnă și a coșurilor pentru deșeuri.

**2. Informații și proiectare**

Devizul este calculat prin metoda de resurse în corespundere cu instrucțiunile din CP L.01.01-2012, aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin ordinul nr.6 din 23.01.2013.

Termenii și condițiile de executare a lucrărilor este 50 zile calendaristice din data înregistrării contractului la Trezoreria Regională

Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări este de 3 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

**3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate**

Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor asigurării conformității calității conform legislației în vigoare din Republica Moldova cu prezentarea certificatelor de conformitate a calității materialelor folosite la executarea lucrărilor.

**4. Documente obligatorii la depunerea ofertei.**

1. DUAE
2. Cerere de participare (anexa nr. 7).
3. Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);
4. Garanția pentru ofertă - 1 % din valoarea ofertei fără TVA (anexa nr. 9), sau transfer la contul autorității contractante;
5. Propunerea financiară:
  - 5.1 Informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară – Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani, nu mai mic de **1 500 000,00lei**;
  - 5.2 Declarație privind situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară - **Disponibilitatea de bani lichizi – minim de 30% din valoarea ofertei prezentate**
  - 5.3 Lichiditate generala (**nu mai puțin de 100%**);
  - 5.4 Ultimul raport financiar;
6. Propunerea tehnică:
  - 6.1 Documentația de deviz - Formulare **Devizelor: 3, 5 și 7**, conform Formularului de deviz nr. 1, din **anexa nr. 23**, lista cu cantitățile de lucrări;
  - 6.2 Grafic de executare a lucrărilor - (**anexa nr. 10**);
  - 6.3 Declarație privind experiența similară în ultimii 5 ani - (**anexa nr. 12**);
  - 6.4 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - (**anexa nr. 13**);
  - 6.5 Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - (**anexa nr. 14**);
  - 6.6 Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - (**anexa nr. 15**);
  - 6.7 Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (**anexa nr. 22**);

- 6.8 Declarație cu privire la specialiștii atestați în construcții, care activează în cadrul întreprinderii - Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier în domeniului: **construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor**;
- 6.9 Informații privind deținerea **de laborator** propriu autorizat și acreditat în modul stabilit, sau a contractului cu un laborator acreditat, pentru efectuarea încercărilor și testelor materialelor de construcție utilizate;
- 6.10 Certificate de conformitate și calitate la principalele materiale utilizate

**7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:**

- 7.1 Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (**anexa nr. 16**) - după caz;
- 7.2 Informații privind asocierea (**anexa nr. 17**) - după caz;
- 7.3 Angajament terț susținător financiar (**anexa nr. 18**) - după caz;
- 7.4 Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (**anexa nr. 19**) - după caz;
- 7.5 Declarație terț susținător tehnic (**anexa nr. 20**) - după caz;
- 7.6 Declarație terț susținător profesional (**anexa nr. 21**) - după caz;
- 7.7 Certificat/ decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
- 7.8 Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal;
- 7.9 Certificat de atribuirea a contului bancar, eliberat de bancă deținătoare de cont;
- 7.10 Declarație privind Perioada de garanție asupra lucrărilor de construcție.

**8. Pentru Ofertantul desemnat câștigător:**

Garanție de bună execuție a contractului - **5 %, din valoarea contractului, prin transfer la contul autorității contractante**

Președintele grupului de lucru  Simion Tatarov

Data " 12 " 09 2024

**1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări**

Obiectul : Lucrări de amenajare a terenului la blocurile lovative str. 27 August nr.7, nr.9, nr.11 și nr. 15 orașul Rezina

Autoritatea contractantă: Primăria or.Rezina

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Parcare auto I ( 16,5 m x 37,6 m)</b>		
		<b>1.1. Demontari/Demolari</b>		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	69,1000
2	DG01A	Desfacerea de trotuare din placi de beton vibropresat asezate pe nisip	m2	20,4000
3	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0500	kg	320,0000
4	TsH222A	Incarcarea materialelor demolate/demontate in transport auto	m3	6,0000
5	TsI51A5	Transportarea materialelor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (demontate)	t	7,3000
		<b>1.2. Lucrari de terasament</b>		
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (h=25 cm)	100 m3	1,6000
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Inrcarea)	100 m3	1,6000
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	224,0000
		<b>1.3. Pavaj</b>		
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3	93,0600

1	2	3	4	5
		executat fara impanare, fara innoroire (h=15 cm)		
10	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	620,4000
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru drumuri, asezate pe fundatie de beton	m	108,2000
		<b>2. Parcare auto II ( 22,5 m x 22,0 m)</b>		
		<b>2.1. Demontari/Demolari</b>		
12	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	25,0000
13	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0500	kg	200,0000
14	TsH222A	Incarcarea materialelor demolate/demontate in transport auto	m3	2,0000
15	TsI51A5	Transportarea materialelor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (demontate)	t	1,7000
		<b>2.2. Lucrari de terasament</b>		
16	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (h=25 cm)	100 m3	1,2400
17	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Increarea)	100 m3	1,2400
18	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	173,6000
		<b>2.3. Pavaj</b>		
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=15 cm)	m3	74,2500

1	2	3	4	5
20	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m <sup>2</sup>	495,0000
21	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru drumuri, asezate pe fundatie de beton	m	89,0000
		<b>3. Parcare auto III (22,9 m x 4,9 m)</b>		
		<b>3.1. Demontari/Demolari</b>		
22	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	33,0000
23	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0500	kg	720,0000
24	TsH222A	Incarcarea materialelor demolate/demontate in transport auto	m <sup>3</sup>	2,0000
25	TsI51A5	Transportarea materialelor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (demontate)	t	2,6000
		<b>3.2. Lucrari de terasament</b>		
26	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (h=25 cm)	100 m <sup>3</sup>	0,2800
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea )	100 m <sup>3</sup>	0,3000
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	39,2700
		<b>3.3. Pavaj</b>		
29	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=15 cm)	m <sup>3</sup>	16,8400
30	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m <sup>2</sup>	112,2100

1	2	3	4	5
31	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru drumuri, asezate pe fundatie de beton	m	55,6000
		<b>4. Parcare auto IV (15,0 m x 5,3 m)</b>		
		<b>4.1. Demontari/Demolari</b>		
32	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	15,0000
33	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,2000
34	TsH222A	Incarcarea materialelor demolate/demontate in transport auto	m3	2,0000
35	TsI51A5	Transportarea materialelor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (demontate)	t	2,5500
		<b>4.2. Lucrari de terasament</b>		
36	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (h=25 cm)	100 m3	0,2000
37	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Inrcarea)	100 m3	0,2000
38	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,0000
		<b>4.3. Pavaj</b>		
39	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=15 cm)	m3	11,9300
40	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	79,5000
41	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru drumuri, asezate pe fundatie de beton	m	40,6000

1	2	3	4	5
		<b>5. Zone de odihna</b>		
42	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (zona de odihna si teren de joaca)	100m2	1,9500
43	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	4,0000
44	TsH91B	Instalarea urne	buc	2,0000

Președintele grupului de lucru



Simion Tatarov

„\_\_\_\_\_”, septembrie 2024

Ex.. C. Viziru