

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrări de reabilitare și reparație curentă a drumurilor locale și trotuarelor din UAT Rezina**

Autoritatea contractantă: **Primăria or.Rezina, str.27 August, nr.1.**

1. Descriere generală

- **Lotul I. Lucrări de reabilitare a drumurilor locale si trotuarelor (str. Boris Glavan, str. Sfintul Ilie, str. Vasile Lupu):** decapararea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic și fundației din piatră spartă; execuția lucrărilor de terasamente; execuția straturilor de fundație din nisip și piatră spartă, amenajarea bordurilor mari și mici pe fundația din beton de ciment; amorsarea suprafețelor cu bitum; execuția îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic cu agregate mari și mărunte; execuția mecanizată a stratului de fundație din piatră spartă la trotuare; pavarea trotuarelor cu plăci din beton prefabricate pe un substrat din amestec nisip – ciment; demontarea și montarea capacelor noi la căminele de vizitare; executarea marcajelor rutiere, instalarea stâlpilor din metal și indicatoarelor rutiere.

- **Lotul II. Lucrari de reparație curentă a drumurilor locale din s. Ciorna și s. Stohnaia, or. Rezina:** reparația drumurilor și amenajarea acostamentelor, scarificarea a impietruirii; reparație cu piatră spartă; cofraje din scinduri de rasinoase; montare plase sudate; execuția îmbrăcămintei rutiere din beton cu ciment marca C20/25 (beton zgâriat).

2. Informații și proiectare

Devizul este calculat prin metoda de resurse în corespundere cu instrucțiunile din CP L.01.01-2012, aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin ordinul nr.6 din 23.01.2013.

Termenii și condițiile de executare a lucrărilor este **90 zile calendaristice după 10 zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria Regională**

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor asigurării conformității calității conform legislației în vigoare din Republica Moldova cu prezentarea certificatelor de conformitate a calității materialelor folosite la executarea lucrărilor.

3.1. Mostre.

Antreprenorul v-a prezenta rezultatele încercărilor de laborator la betonul asfaltic, probele fiind prelevate zilnic.

4. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

1. DUAЕ

2. Cerere de participare (anexa nr. 7).

3. Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

4. Garanția pentru ofertă- 1 % din valoarea ofertei fără TVA (anexa nr. 9), sautransfer la contul autorității contractante;

5. Propunerea financiară:

5.1 Informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară – Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani, nu mai mic de **9 600 000,00lei**;

5.2 Declarație privind situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară - **Disponibilitatea de bani lichizi – minim de 30% din valoarea ofertei prezentate**

5.3 Lichiditate generala (**nu mai puțin de 100%**);

5.4 Ultimul raport financiar;

6. Propunerea tehnică:

6.1 Documentația de deviz - Formulare **Devizelor: 3, 5 și 7**, conform Formularului de deviz nr. 1, din **anexa nr. 23**, lista cu cantitățile de lucrări;

6.2 Grafic de executare a lucrărilor - (**anexa nr. 10**);

6.3 Declarație privind experiența similară în ultimii 5 ani - (**anexa nr. 12**);

- 6.4 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - (*anexa nr. 13*);
- 6.5 Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - (*anexa nr. 14*);
- 6.6 Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - (*anexa nr. 15*);
- 6.7 Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (*anexa nr. 22*);
- 6.8 Declarație cu privire la specialiștii atestați în construcții, care activează în cadrul întreprinderii - Certificatul de atestare tehnico-profesională a **Dirigintelui de șantier** în domeniile:

Construcții civile, industriale și agrozootehnice:

- 1) *Terasamente și lucrări de teren;*
- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

Construcții rutiere:

- 2) *Executarea/ desființarea construcțiilor;*
- a) lucrări de amenajare a teritoriului;
- b) construcții rutiere de categoriile I-V, piste de decolare și aterizare.
- 6.9 Informații privind deținerea **fabricii de producere a betonului asfaltic/ beton cu ciment** propriu autorizat și acreditat în modul stabilit, sau a contractelor cu aceste fabrici pentru procurare de asfalt;
- 6.10 Informații privind deținerea **de laborator** propriu autorizat și acreditat în modul stabilit, sau a contractului cu un laborator acreditat, pentru efectuarea încercărilor și testelor materialelor de construcție utilizate;
- 6.11 Certificate de conformitate și calitate la principalele materiale utilizate

7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:

- 7.1 Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (*anexa nr. 16*) - după caz;
- 7.2 Informații privind asocierea (*anexa nr. 17*) - după caz;
- 7.3 Angajament terț susținător financiar (*anexa nr. 18*) - după caz;
- 7.4 Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (*anexa nr. 19*) - după caz;
- 7.5 Declarație terț susținător tehnic (*anexa nr. 20*) - după caz;
- 7.6 Declarație terț susținător profesional (*anexa nr. 21*) - după caz;
- 7.7 Certificat/ decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
- 7.8 Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal sau *alte documente echivalente, emise de autorități incompetente din țara respectivă;*
- 7.9 Certificat de atribuirea a contului bancar, eliberat de bancă deținătoare de cont;
- 7.10 Declarație privind Perioada de garanție asupra lucrărilor de construcție - **Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute este de 3 ani.**

8. Pentru Ofertantul desemnat câștigător:

Garanție de bună execuție a contractului - **5 %, din valoarea contractului, prin transfer la contul autorității contractante**

Președintele grupului de lucru

Simion Tatarov

Data "25" martie 2026

Ex.. C. Viziru
Tel:025422488



1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrăriObiectul: **Lucrări de construcție**Autoritatea contractantă: **Primăria or. Rezina****Lotul I. Lucrări de reabilitare a drumurilor locale si trotuarelor (str. Boris Glavan, str. Sfântul Ilie, str. Vasile Lupu):**

No crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
Lucrări de reabilitare a drumurilor locale si trotuarelor din str. Boris Glavan, or. Rezina				
Capitolul 1. Lucrari pregatitoare				
1	1	Pichetarea axei si restabilirea traseului (cu titlu informativ, costurile pentru aceste lucrari se contin in cheltuieli de regie)	km	0,1930
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Demolarea bordurii BR 100.30.15)	m	413,0000
3	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea intrarilor in curte din beton)	m3	11,5500
4	DG03A	Desfacerea de trotuare din placi de beton (Demolarea intrarilor in curte)	m2	55,0000
5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea)	100 m3	0,3800
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	120,0000
Capitolul 2. Amenajarea sistemului rutier Tip 4				
7	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	1 405,6000
8	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic (Suprafata de plombare reprezinta 20% din suprafata sistemului rutier amenajat)	m2	281,1600
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70	t	0,9200

1	2	3	4	5
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu cariblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiativi pentru adezivitate conform CP. D.02.25:2021, H=6cm)	m2	1 405,6000
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2 50/70	t	0,3500
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului de beton asfaltic cu cariblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 conform CP. D.02.25:2021, H=4cm)	m2	1 405,6000
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (Fundatie din beton C12/15)	m	413,6000
		Capitolul 3. Trotuar		
14	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(10 cm)	m3	66,2000
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica (Strat de fundatie din piatra sparta fractie 16-32, conform SR-EN 13242-A:2008, H=5cm)	m3	33,1000
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj trotuare vibropresat H=6 cm) inclusiv intrarile in curte 184,00 m2	m2	786,0000
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii BP100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15)	m	844,8000
		Capitolul 4. Amenajarea caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare		
18	AcE07C k=0.6	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,	buc	11,0000

1	2	3	4	5
		carosabil (Demontare capacelor existente/ se excud toate materialele, ramane doar manopera)		
19	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	11,0000
20	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (Amenajarea placilor rutiere KLI03 XC4 XD3 C35/45)	buc	11,0000
		Capitolul 5. Marcaje		
21	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (amenajarea marcajului rutier)	m2	70,0000
22	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp CKM 2-40)	buc	4,0000
23	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	8,0000

Lucrări de reabilitare a drumurilor locale si trotuarelor din str. Sf. Ilie, or Rezin

1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari pregatitoare		
1	1	Pichetarea axei si restabilirea traseului (cu titlu informativ, costurile pentru aceste lucrari se contin in cheltuieli de regie)	km	0,1960
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Demolarea bordurii BR 100.30.15)	m	384,0000
3	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea intrarilor in curte din beton)	m3	11,5500
4	DG03A	Desfacerea de trotuare din placi de beton (Demolarea intrarilor in curte)	m2	55,0000

1	2	3	4	5
5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea)	100 m3	0,4000
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	125,0000
		Capitolul 2. Amenajarea sistemului rutier Tip 5		
7	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	1 400,0000
8	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic (Suprafata de plombare reprezinta 20% din suprafata sistemului rutier amenajat)	m2	280,0000
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70	t	0,9100
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu cariblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiativi pentru adezivitate conform CP. D.02.25:2021, H=6cm)	m2	1 400,0000
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2 50/70	t	0,3500
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului de beton asfaltic cu cariblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 conform CP. D.02.25:2021, H=4cm)	m2	1 400,0000
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (Fundatie din beton C12/15)	m	422,0000
		Capitolul 3. Trotuar		
14	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(10 cm)	m3	70,6000

1	2	3	4	5
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica (Strat de fundatie din piatra sparta fractie 16-32, conform SR-EN 13242-A:2008, H=5cm)	m3	35,3200
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj trotuare vibropresat H=6 cm) inclusiv intrarile in curte 171,00 m2	m2	795,0000
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii BP100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15)	m	858,0000
		Capitolul 4. Amenajarea caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare		
18	AcE07C k=0.6	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Demontare capacelor existente/ se excud toate materialele, ramane doar manopera)	buc	10,0000
19	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	10,0000
20	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (Amenajarea placilor rutiere KIIQ3 XC4 XD3 C35/45)	buc	10,0000
		Capitolul 5. Marcaje		
21	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (amenajarea marcajului rutier)	m2	70,0000
22	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp CKM 2-40)	buc	4,0000
23	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe	buc	8,0000

1	2	3	4	5
		stilpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere)		
Lucrări de reparație capitală a drumurilor locale str. Vasile Lupu				
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari pregatitoare		
1	1	Pichetarea axei si restabilirea traseului (cu titlu informativ, costurile pentru aceste lucrari se contin in cheltuieli de regie)	km	0,1680
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Demolarea bordurii BR 100.30.15)	m	370,0000
3	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea intrarilor in curte din beton)	m3	4,3000
4	DG03A	Desfacerea de trotuare din placi de beton (Demolarea intrarilor in curte)	m2	30,2500
5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea)	100 m3	0,2400
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	80,0000
		Capitolul 2. Amenajarea sistemului rutier Tip 3		
7	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	1 152,8000
8	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic (Suprafata de plombare reprezinta 20% din suprafata sistemului rutier amenajat)	m2	230,5600
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70	t	0,7500
10	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu cariblura BAD 22,4 cu bitum	m2	1 152,8000

1	2	3	4	5
		rutier 50/70 si cu adiativi pentru adezivitate conform CP. D.02.25:2021, H=4cm)		
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2 50/70	t	0,2890
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului de beton asfaltic cu cariblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 conform CP. D.02.25:2021, H=4cm)	m2	1 152,8000
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (Fundatie din beton C12/15)	m	336,0000
		Capitolul 3. Amenajarea caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare		
14	AcE07C k=0.6	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Demontare capacelor existente/ se excud toate materialele, ramane doar manopera)	buc	7,0000
15	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	7,0000
16	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (Amenajarea placilor rutiere KIQO3 XC4 XD3 C35/45)	buc	7,0000
		Capitolul 4. Marcaje		
17	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (amenajarea marcajului rutier)	m2	40,0000
18	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp CKM 2-40)	buc	2,0000
19	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe	buc	5,0000

1	2	3	4	5
		stilpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere)		

Lotul II. Lucrari de reparatie curenta a drumurilor locale din s. Ciorna și s. Stohnaia, or. Rezina

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
Lucrari de reparatie curenta a drumurilor locale s. Ciorna, or. Rezina				
		Capitolul 1. str-la I. Gagarin (220,0 x 0,8 m; 220,0 x 0,8 m)		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,6000
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	6,6000
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	22,5000
4	CC03A1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	1 056,0000
5	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment (C20/25) la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 10 cm	m2	352,0000
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	17,6500
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri. (Taierea in beton peste fiecare 10m)	m	35,2000
8	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	35,2000
		Capitolul 2. str-la D. Cantemir (str. Iu. Gagarin - G. Malarciuc) - (145,0 x 3,0 m)		
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,3500
10	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	4,3500

1	2	3	4	5
11	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	27,8000
12	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	1 305,0000
13	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment (C20/25) la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 10 cm	m2	435,0000
14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	21,8000
15	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri. (Taierea in beton peste fiecare 10m)	m	43,5000
16	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	43,5000

Lucrari de reparatie curenta a drumurilor locale s. Stohnaia, or. Rezina

1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str. M. Viteazu (263,0 x 3,5 m)		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,2100
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	4,2100
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	45,0000
4	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	2 763,0000
5	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment (C20/25) la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 10 cm	m2	921,0000
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	46,0500
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri. (Taierea in beton peste fiecare 10m)	m	92,1000

1	2	3	4	5
8	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	92,1000
		Capitolul 2. str. Nistriana (155,0 x 3,0 m)		
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,6500
10	DI89B	Reparatia drumurilor impietruite:cu adaos de material	100m2	4,6500
11	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	20,0000
12	CC03A1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	1 395,0000
13	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment (C20/25) la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 10 cm	m2	465,0000
14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	23,3000
15	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri. (Taierea in beton peste fiecare 10m)	m	46,5000
16	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	46,5000
		Capitolul 3. str.Livezilor (160,0 x 3,0 m)		
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,8000
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,8000
19	DI134A1, k=-5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se scade la norma DI 134	100m2	-4,8000
20	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	38,0000

1	2	3	4	5
21	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	1 440,0000
22	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment (C20/25) la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 10 cm	m2	480,0000
23	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	24,1000
24	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri. (Taierea in beton peste fiecare 10m)	m	48,0000
25	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	48,0000

Preşedintele grupului de lucru



Handwritten signature in blue ink.

Simion Tatarov

Data „25,, martie 2026

Ex.. C. Viziru
Tel:0254 224 88