

**CAIET DE SARCINI**  
**FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI**  
**LUCRĂRI**

Obiectul: Lucrări de reparație capitală a unei porțiuni de gard la Grădinița de copii nr. 6, or. Rezina

Autoritatea contractantă: Primăria or. Rezina, str. 27 August, nr. 1.

**1. Descriere general**

**Lucrări de reparație capitală a unei porțiuni de gard la Grădinița de copii nr. 6, or. Rezina:** lucrări de demontare a construcției vechi (gard); săpătură manual; executarea fundației din beton; construcția și montarea gardului din metal forjat; construcția și montarea a două poți mici și una mare, la fel din metal forjat.

**2. Informații și proiectare**

Devizul este calculat prin metoda de resurse în corespundere cu instrucțiunile din CP L.01.01-2012, aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin ordinul nr.6 din 23.01.2013.

Termenii și condițiile de executare a lucrărilor este 2 luni calendaristice după 10 zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria Regională

**3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate**

Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor asigurării conformității calității conform legislației în vigoare din Republica Moldova cu prezentarea certificatelor de conformitate a calității materialelor folosite la executarea lucrărilor.

**3.1. Mostre.**

Antreprenorul v-a prezenta rezultatele încercărilor de laborator la betonul, și modele de panouri de gard și porți ce vor urma să fie montate.

**4. Documente obligatorii la depunerea ofertei.**

**1. DUA**

**2. Cerere de participare (anexa nr. 7).**

**3. Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);**

**4. Garanția pentru ofertă- 1 % din valoarea ofertei fără TVA (anexa nr. 9), sau transfer la contul autorității contractante;**

**5. Propunerea financiară:**

5.1 Informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară – Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani, nu mai mic de 1 200 000,00lei;

5.2 Declarație privind situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară - **Disponibilitatea de bani lichizi – minim de 30% din valoarea ofertei prezentate**

5.3 Lichiditate generala (**nu mai puțin de 100%**);

5.4 Ultimul raport financiar;

**6. Propunerea tehnică:**

6.1 Documentația de deviz - Formulare **Devizelor: 3, 5 și 7**, conform Formularului de deviz nr. 1, din **anexa nr. 23**, lista cu cantitățile de lucrări;

6.2 Grafic de executare a lucrărilor - (**anexa nr. 10**);

6.3 Declarație privind experiența similară în ultimii 5 ani - (**anexa nr. 12**);

6.4 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - (**anexa nr. 13**);

6.5 Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - (**anexa nr. 14**);

6.6 Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - (**anexa nr. 15**);

6.7 Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (**anexa nr. 22**);

- 6.8 Declarație cu privire la specialiștii atestați în construcții, care activează în cadrul întreprinderii -Certificatul de atestare tehnico-profesională a **Dirigintelui de șantier** în domeniile: **Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**
- 6.9 Informații privind deținerea **de laborator** propriu autorizat și acreditat în modul stabilit, sau a contractului cu un laborator acreditat, pentru efectuarea încercărilor și testelor materialelor de construcție utilizate;
- 6.10 Certificate de conformitate și calitate la principalele materiale utilizate


**7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:**

- 7.1 Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (**anexa nr. 16**) – după caz;
- 7.2 Informații privind asocierea (**anexa nr. 17**) – după caz;
- 7.3 Angajament terț susținător financiar (**anexa nr. 18**) – după caz;
- 7.4 Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (**anexa nr. 19**) – după caz;
- 7.5 Declarație terț susținător tehnic (**anexa nr. 20**) – după caz;
- 7.6 Declarație terț susținător profesional (**anexa nr. 21**) – după caz;
- 7.7 Certificat/ decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
- 7.8 Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal sau *alte documente echivalente, emise de autorități competente din țara respectivă;*
- 7.9 Certificat de atribuirea a contului bancar, eliberat de bancă deținătoare de cont;
- 7.10 Declarație privind Perioada de garanție a supra lucrărilor de construcție - **Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute este de 3 ani.**

**8. Pentru Ofertantul desemnat câștigător:**

Garanție de bună execuție a contractului - **5 %, din valoarea contractului, prin transfer la contul autorității contractante**

**Președintele grupului de lucru**



**Simion Tatarov**

Data "26" martie 2026

Ex.. C. Viziru  
Tel: 0254 224 88

## 1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: **Lucrări de reparație capitală a unei porțiuni de gard la Grădinița de copii nr. 6, or. Rezina**

Autoritatea contractantă: **Primăria or. Rezina, str. 27 August, nr. 1.**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de demontare</b>		
1	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple (cu recuperare)	kg	1100,0000
2	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	6,5000
3	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	16,5000
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	16,5000
		<b>Capitolul 2. Lucrari de terasament</b>		
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (sapatura fundatiei la gard 108m*0.5m*0,5 m)	m3	27,0000
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,0000
7	TRI1AA06F1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (incarcarea pamintului sapat in camion)	t	31,0000
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	31,0000
		<b>Capitolul 3. Executarea fundatiei</b>		
9	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (AI d6mm)	kg	250,0000
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (AIII D 12mm)	kg	575,0000
11	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	165,2000
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,0600
13	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	183,6000
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	61,0000

1	2	3	4	5
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Beton C16/20)		
15	CI13E	Elemente liniare drepte din materiale speciale ( marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: baghete de la 5...20 cm latime si 2...5 grosime, fixate cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (elemente prefabricate din beton, griva gard M600, 44*1000mm)	m	102,0000
		<b>Capitolul 4. Constructia gardului metalic</b>		
16	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Nota explicativa : 1.0m teava profilata 80x60x4.0mm= 7.97kg x2.0m=15,94 kg - 1stilp, 15,94 x 51buc=813.0kg) inclusiv capac/bila la stilp	t	0,8130
17	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (L=2,0 m,H=1.5m -pe centru,vopsit) (Nota explicativa: dupa schita anexata la caietul de sarcini la 1 panou - teava profilata 20x40x3,0, teava profilata 20x20x3.0. Total 1panou =84,17kg, 52 buc x 84.17kg=4377.0kg	kg	4 377,0000
18	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Nota explicativa : 1.0m teava profilata 100x100x4.0mm= 11,73kg x2.0m= 23.46 kg -1stilp, 23.46 x 4 buc=94.0kg; 1.0m teava profilata 120x120x4.0mm= 14,25kg x2.0m=28.5 kg - 1stilp, 28,5 x 2 buc=57.0kg) inclusiv capac/bila la stilp	t	0,1510
19	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (porti din profil metalic confectionate conform schitei de proiect 3.56*2.15m innaltime*1 buc.), inclusiv accesoriile necesare: balama, maner, broasca etc.	m2	7,6540
20	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (porti din profil metalic confectionate conform schitei de proiect 1.2*1,7 m innaltime*2 buc.) inclusiv accesoriile necesare: balama, maner, broasca etc.	m2	4,0800

Preşedintele grupului de lucru

Simion Tatarov

Data „26,, martie 2026



Ex.. C. Viziru  
Tel: 0254 224 88