

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: **Construcția Centrului de colectare a deșeurilor prin aport voluntar pe terenul cu nr. cadastral 6701305.202 din or. Rezina.**

Autoritatea contractantă: **Primăria or. Rezina, str. 27 August , nr. 1.**

1. Descriere generală

Proiectul prevede:

- *construcția stației de sortare* – construcții C (fundații, construcții metalice), soluții arhitecturale (tâmplărie, acoperiș, pereți), procurarea și montare utilajului - *Transportor (conveer) cu bandă plată pentru sortare manuală deșeuri menajere, bandă lată, viteză reglabilă (VFD), cu sisteme de siguranță* cu caracteristicile:

1. Destinație / utilizare	Transport și prezentare deșeuri menajere ușor încărcate, împrăștiate pe bandă pentru sortare manuală. Funcționare în regim industrial, stație de sortare.
2. Parametri dimensionali	Lungime totală: 32 000 mm Lățime bandă: 1.850 mm Înălțime plan bandă față de pardoseală: 1.000 ± 50 mm Borduri laterale anti-cădere: h = 150–200 mm Execuție modulară: posibilitatea de a executa banda în 2-5 module pentru transport/montaj
3. Bandă transportoare	Tip bandă: bandă plată PVC / cauciuc ușor, anti-uzură Grosime bandă: 3–5 mm Suprafață bandă: ușor texturată / anti-alunecare Îmbinare bandă: heavy-duty (vulcanizată sau cu cleme industriale, echivalent)
4. Regim de funcționare / performanță	Viteză bandă: 0,05 – 0,25 m/s, reglabilă prin convertizor de frecvență (VFD) Sarcină admisă: 25–40 kg/m Operare cu strat subțire de material (împrăștiat), fără compactare.
5. Acționare și electric	Motor-reductor: 5,5 kW Alimentare: 3×400 V, 50 Hz Comandă: panou de comandă cu: - convertizor de frecvență (VFD) pentru reglarea vitezei - butoane Start/Stop - protecții: suprasarcină, lipsă fază, protecție termică motor Grad protecție panou: minim IP54
6. Construcție mecanică	Șasiu: oțel (tip S235 sau echivalent), vopsit anticoroziv Role portante: pas 300–400 mm (sau echivalent industrial) Tamburi: antrenare + întindere, sistem de tensionare cu șurub Curățare bandă: racletă (scraper) + tavă colectare reziduuri (sau echivalent) Conveiorul va fi prevăzut la capătul de alimentare cu pâlnie/buncăr de încărcare (zonă de alimentare dedicată), dimensionată pentru

	descărcarea controlată a deșeurilor pe bandă și pentru distribuirea lor uniformă pe lățimea benzii.
7. Siguranță	E-STOP la ambele capete
	Cablu de oprire de urgență (pull-cord) pe ambele părți pe zona de lucru
	Protecții mecanice la tamburi/zone de prindere și transmisie
8. Livrare și servicii	Livrare completă utilaj + panou comandă
	Montaj și punere în funcțiune
	Schema electrică + declarație conformitate

- *depozitului deșeurilor/ hală* - fundații, construcții metalice, acoperiș, pereți, tâmplărie;
- *platforme și amenajări* – amenajare (împrejmuire, înverzire, platforme de beton,), utilaj (containere);
- *echipament electric de forță, iluminat* - lucrări de construcție electrice, lucrări de montare (rețele electrice interioare și exterioare), utilaje pentru iluminat exterior și interior.

2. Informații și proiectare

Documentația de execuție, devizul de cheltuieli au fost elaborate de către o instituție licențiată în domeniu, de specialiști atestați în domeniu în trimestru II anul 2025 în temeiul sarcinii de proiectare și avizului de racordare eliberat de „RED NORD „SA. Devizul de cheltuieli este calculat prin metoda de resurse în corespundere cu instrucțiunile din CP L.01.01-2012, aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin ordinul nr.6 din 23.01.2013 verificat de verificatori atestați conform legislației în vigoare.

Termenii și condițiile de executare a lucrărilor este **90 zile calendaristice** din data înregistrării contractului la Trezoreria Regională.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor asigurării conformității calității conform legislației în vigoare din Republica Moldova cu prezentarea certificatelor de conformitate a calității materialelor folosite la executarea lucrărilor.

4. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

Nr d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European	DUAЕ, conform Ordinului Ministerului finanțelor nr. 72 din 11.06.2020 - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligatoriu depus odată cu oferta
2	Garanția pentru ofertă – 1%, din valoarea ofertei fără TVA	Conform Documentația standard : a) <i>Scrisoare de garanție bancară (emisă de o bancă comercială) conform Documentația standart (anexa nr. 9) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului, sau</i> b) <i>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i> Beneficiarul plății: Primaria or. Rezina Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor, Trezoreria Regională Centru Codul fiscal: 1007601006391 Contul trezorerial: MD76TRPCDZ518410A00839AA Contul bancar: TREZMD2X Trezoreria regională: Trezoreria Regională Centru <i>cu nota: "Pentru setul documentelor de atribuire" sau "Pentru garanția pentru ofertă"</i>	Obligatoriu depus odată cu oferta

		la „procedura de achiziție publică nr. ____ din ”	
3	Cerere de participare	Conform Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 (<i>anexa nr. 7</i>) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului.	Obligatoriu depus odată cu oferta
4	Declarație privind valabilitatea ofertei	Anexa nr.8 la Documentația standard, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. Termenul de valabilitate a ofertei 60 zile din data limită de depunere a ofertei;	Obligatoriu depus odată cu oferta
5	Declarație de eligibilitate	Conform (<i>anexa nr. 2</i>), la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mica <i>HG nr.870 din 14.12.2022</i> - confirmată prin semnătura electronică a Participantului.	Obligatoriu depus odată cu oferta
6	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020 - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic,	se va prezenta doar de ofertantul desemnat câștigător; <i>la solicitare</i>
7.	Propunerea economică și financiară:		
7.1	Informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară	Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani, nu mai mic 8 386 700,00 lei	Obligatoriu depus odată cu oferta
7.2	Lichiditate generala	Certificat - confirmat prin semnătura electronică a Participantului. Ofertantul economic trebuie să demonstreze lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%)	Obligatoriu depus odată cu oferta
7.3	Declarație privind situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară	Declarație - confirmat prin semnătura electronică a Participantului. Ofertantul economic trebuie să demonstrează situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizată și înregistrată de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară. Disponibilitatea de bani lichizi nu va depăși suma necesară pentru finanțarea contractului până la momentul recepționării primei plăți de către ofertant conform contractului și graficului de execuție a lucrărilor.	Obligatoriu depus odată cu oferta
7.4	Ultimul raport financiar	Raport financiar - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligatoriu depus odată cu oferta
8	Propunerea tehnică și profesională:		
8.1	Documentația de deviz	Formulare <i>Devizelor: 3, 5 și 7</i> , conform Caiet de sarcini (<i>anexa nr. 23</i>), Formularului de deviz nr. 1 - Lista cu cantitățile de lucrări -	Obligatoriu depus odată cu oferta

		<i>confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</i>	
8.2	Grafic de executare a lucrărilor	Conform Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 (<i>anexa nr. 10</i>) - <i>confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligatoriu depus odată cu oferta
8.3	Declarație privind experiența similară <u>în ultimii 5 ani</u>	Conform Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 (<i>anexa nr. 12</i>) - <i>confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</i> Ofertantul economic trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor): ➤ un contract ce au avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract. Sau ➤ valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare de valoarea viitorului contract.	Obligatoriu depus odată cu oferta
8.4	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	Conform Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 (<i>anexa nr. 13</i>) - <i>confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligatoriu depus odată cu oferta
8.5	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Conform Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 (<i>anexa nr. 14</i>) - <i>confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</i> Ofertantul economic trebuie să prezinte documente care atestă faptul că operatorul economic se află în posesia utilajelor, instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului	Obligatoriu depus odată cu oferta
8.6	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Conform Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 (<i>anexa nr. 15</i>) - <i>confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</i> Ofertantul economic trebuie să demonstreze accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit	Obligatoriu depus odată cu oferta

		<i>(personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia)</i>	
8.7	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia	Anexa nr.16 la Documentația standard, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic;	Obligativu depus odată cu oferta
8.8	Informație privind asocierea	Anexa nr.17 la Documentația standard, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic;	Obligativu depus odată cu oferta
8.9	Angajament terț susținător financiar	Anexa nr.18 la Documentația standard, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic;	Obligativu depus odată cu oferta
8.10	Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/ grupului de Operatori economici	Anexa nr.19 la Documentația standard, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic;	Obligativu depus odată cu oferta
8.11	Declarație terț susținător tehnic	Anexa nr.20 la Documentația standard, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic;	Obligativu depus odată cu oferta
8.12	Declarație terț susținător profesional	Anexa nr.21 la Documentația standard, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic;	Obligativu depus odată cu oferta
8.13	Avizul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică	Conform Documentația standard <i>(anexa nr. 22) - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligativu depus odată cu oferta
8.14	Declarație cu privire la specialiștii atestați în construcții, care activează în cadrul întreprinderii	Certificatul de atestare tehnico-profesională a Responsabilului tehnic în domeniul: Instalații și rețele de alimentare cu gaze - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligativu depus odată cu oferta
8.15	Certificate de conformitate și calitate la principalele materiale utilizate	Document - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligativu depus odată cu oferta
9.	Documentele justificative solicitate ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAE, conform art. 20 alin. 7 și 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice:		
9.1	Certificat/ decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Certificat și Extras din Registrul de Stat – <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligativu
9.2	Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal sau <i>alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă</i>	Certificat <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligativu
9.3	Certificat de atribuire a a contului bancar, eliberat de bancă deținătoare de cont	Copie/ eliberată de banca deținătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativu
9.4	Garanția de bună execuție în valoare de 10 %, valabilă pe perioada valabilității contractului	1) În original emisă de o bancă comercială, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului. 2) rețineri succesive din plata convenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți; 3) rețineri succesive directe din plata convenită pentru facturile înaintate;	se va prezenta doar de ofertantul câștigător, la semnarea contractului

		<p>Notă: „Garanția de bună execuție” . Termenul de valabilitate va fi de până la 31.12.2026</p> <p>a) <i>Garanția de bună execuție a contractului:</i></p> <p><u>prin transfer la contul autorității contractante</u>, conform următoarelor date bancare:</p> <p><i>Beneficiarul plății: Primăria or. Rezina</i> <i>Denumirea Băncii: Ministerul</i> <i>Finanțelor, Trezoreria Regională Centru</i> <i>Codul fiscal: 1007601006391</i> <i>Contul trezorerial:</i> MD03TRPCDZ518440A00839AA <i>Contul bancar: TREZMD2X</i> <i>Trezoreria regională: Trezoreria Regională Centru</i></p> <p><i>cu nota: “Pentru garanția de bună execuție la „procedura de achiziție publică nr. _____ din</i></p>	
9.5	<p>Declarație privind perioada de garanție asupra lucrărilor de construcție</p>	<p>Declarație - <i>confirmată prin semnătura electronică a Participantului.</i></p> <p>Antreprenorul, în conformitate cu prevederile art. 30 a Legii RM nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții răspunde potrivit obligațiilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale lucrărilor, invite într-un interval de 5 ani de la recepția lucrărilor, precum și pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de execuție în vigoare la data realizării ei.</p> <p>Termen de garanție pentru lucrările executate, minim 5 ani/60 luni din data recepției a lucrărilor. confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.</p>	Obligatoriu

Președintele grupului de lucru

Simion Tatarov

Data „29” iunie 2026

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: **Construcția Centrului de colectare a deșeurilor prin aport voluntar pe terenul cu nr. cadastral 6701305.202 din or. Rezina .**

Autoritatea contractantă: **Primăria or. Rezina**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
I. Stația de sortare				
1. Constructii C				
1.1. Fundatii				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,750
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,6875
2	TsA04E1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu	m3	7,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,6700
	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,0042
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0280
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,1043
	2010102914229	Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689	m3	0,0007
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0084
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1700
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,257
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2801
5	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,257
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7761
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,9612
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B3.5	m3	3,540
	7123010010200	Betonist	h-om	12,2130
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4160
	2663102100000	Beton	m3	3,6829
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3593
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,1240

	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,8850
7	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20	m3	16,800
	7123010010200	Betonist	h-om	81,4800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,5600
	2663102100000-1	Beton B20	m3	17,7366
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,5956
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	10,0800
	2922140007000	Macara	h-ut	4,7040
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	57,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,5800
	71240100107001	Dulgher	h-om	60,0600
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2860
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	17,1600
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	17,1600
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,7160
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,8600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,5760
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,7200
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2002
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0286
	2320187315789	Decofrol	kg	6,8640
9	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	245,700
	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,4275
	2710602100000-1	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	251,8425
	2010237318750	Distantieri	buc	36,8550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,4570
10	CC01C	Armaturi din otel beton A500 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	21,700
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,6275
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0868
	2710602100000500	Otel beton A500 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	22,2425
	2010237318750	Distantieri	buc	3,2550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2170
11	CC01D1	Armaturi din otel beton A500 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm AIII inclusiv in fundatii izolate	kg	826,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	48,7340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3040
	2710602200000500	Otel beton A500 diam mai mare de 8 mm	kg	846,6500
	2010237318750	Distantieri	buc	123,9000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,2600
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton P1-10buc	kg	337,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	64,0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700
	7212030022700	Sudor	h-om	3,3700
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,3700

	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	337,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,6850
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,6960
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,0550
13	IzD03D	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	t	0,337
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1955
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,3076
	2320166200676	White spirit	kg	0,0910
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0506
Total Fundatii				
		1.2. Constructia metalica		
14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	23,069
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	807,4150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	115,3450
	2811106301200	Elemente metalice	kg	23 530,3800
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	10,3810
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	149,9485
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	149,9485
	2874115883700	Saiba M 20	buc	149,9485
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,4995
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,3069
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	46,1380
	4011106202741	Energie electrica	kw	10,3810
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,4604
15	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t	23,069
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	45,9073
16	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea Аквекст 911 in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	23,069
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	88,1236
	2430116103218 akvs	Vopsea Аквекст 911	kg	119,9588
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (ПФ-020;ПФ-113)	t	23,069
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	148,5644
	2430116100000 pf	Email clorcauciuc ПФ-113	kg	179,9382
	2430226100814 pf	Grund miniu ПФ-020	kg	89,9691
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	12,6880
	2320166200676	White spirit	kg	44,9846
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	22,4923
Total Constructia metalica				
Total Constructii C				
		2. Solutii arhitecturale		
		2.1. Timplarie		

18	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	34,400
	7129200011200	Finisor MP	h-om	17,5440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7200
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	34,4000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	103,2000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,6760
	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,2312
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	13,7600
	4011106202741	Energie electrica	kw	24,0800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6880
19	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,200
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,2000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	16,8000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,1000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,7350
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,5200
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0840
Total Timplarie				
2.2. Acoperis				
20	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich gr. 100 cu vata minerala" montate pe rigle metalice.	m2	196,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	236,1600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	59,0400
	2811236304903 -2	Panouri "Sandwich gr.100 cu MW	m2	204,7507
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	517,8989
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	602,2080
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	602,2080
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	36,3332
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,8400
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	26,400
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,2400
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	28,2744
	2875274000502	Cot burlan	buc	13,4640
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	6,7320
	2413217300010	Cleme	buc	13,4640
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	6,7320
	2875274000503	Cot de capat	buc	6,7320
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	6,7320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3960
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (se exclude cot de jgheab)	m	50,100
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,0300
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	54,1831

	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	72,2442
	2666122800555	Element de inchidere	buc	10,3206
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	5,1603
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	10,3206
	2874115837745	Suruburi	buc	516,0300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0020
23	CK26B	Opritori de zapada	m	50,100
	7422010060100	Timplar	h-om	16,0320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0080
	2743123549026 -1	Opritori de zapada	m	50,1000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	200,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5010
24	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	630,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,5000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	189,0000
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm.S 1667	m3	3,1500
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0756
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1890
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,3780
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,7800
	2410520006700	Automacara	h-ut	6,3000
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	598,5000
Total Acoperis				
2.3. Pereti				
25	CD73A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich gr.50 cu vata minerala" montate pe rigle metalice.	m2	200,200
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	250,2500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,0240
	2811236304903 -1	Panouri "Sandwich gr.50 cu MW	m2	210,3301
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	659,8592
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	618,6180
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	618,6180
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	36,0860
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	20,0200
Total Pereti				
Total Soluții arhitecturale :				

		3. Lucrari de montaj		
1	Pre de piata	Lucrari de montare a transportorului (conveer) cu bandă plată pentru sortare manuală deșeuri menajere, bandă lată, viteză reglabilă (VFD), cu sisteme de siguranță	buc	1,000
Total Lucrari de montaj:				
		4. Utilaj		
1	Pret de piata	Transportor (conveer) cu bandă plată pentru sortare manuală deșeuri menajere, bandă lată, viteză reglabilă (VFD), cu sisteme de siguranță	buc	1,000
	1-2	Transportor (conveer) cu bandă plată pentru sortare manuală deșeuri menajere, bandă lată, viteză reglabilă (VFD), cu sisteme de siguranță	buc	1,000
Total Utilaj:				
II. Depozit / Hală				
		1. Fundatii		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,224
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,5040
2	TsA04E1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu	m3	14,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,3400
	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,0084
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0560
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,2086
	2010102914229	Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689	m3	0,0014
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0168
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	14,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,3400
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,091
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,8817
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,0910
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	2,9274
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,091
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3952
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,500
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,8150
7	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	3,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,5700
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,0900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,5700
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,0900

8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B3.5	m3	4,800
	7123010010200	Betonist	h-om	16,5600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9200
	2663102100000	Beton	m3	4,9938
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4872
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,8800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,2000
9	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm A-I inclusiv in fundatii izolate	kg	165,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,3900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6608
	2710602100000 -1	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	169,3300
	2010237318750	Distantieri	buc	24,7800
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,6520
10	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm AIII inclusiv in fundatii izolate	kg	311,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,3490
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2440
	2710602200000 -1	Otel beton AIII diam mai mare de 8 mm	kg	318,7750
	2010237318750	Distantieri	buc	46,6500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,1100
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	204,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,6000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	214,2000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,0200
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	61,2000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	61,2000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,1200
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	10,2000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	16,3200
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	20,4000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,7140
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1020
	2320187315789	Decofrol	kg	24,4800
12	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20	m3	40,800
	7123010010260	Betonist	h-om	197,8800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,3600
	2663102100000 -1	Beton B20	m3	43,0746
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,3036
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	24,4800
	2922140007000	Macara	h-ut	11,4240
13	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	90,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7000
	2320322600103	Bitum de izolatia tip H-68/75	kg	14,2290
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	28,9170
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	3,6720

	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,9500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2700
14	RpCE03H	Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau c�rbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane etc.), executate la cald, 1 strat de pinza bitumata, cu mastic bituminos (2 straturi) fixat prin cuie cu cap plat la distante de cel mult 50 cm la capetele foilor	m2	90,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	25,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,6000
	2682132600480	Pinza bitumata	m2	103,8240
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	315,1800
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	64,8900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1854
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	74,1600
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	27,8100
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	6,5700
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,7370
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton P1-12buc	kg	296,400
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	56,3160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9640
	7212030022700	Sudor	h-om	2,9640
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,9640
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	296,4000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,4820
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3712
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,4460
16	IzD03D	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	t	0,290
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1682
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,1252
	2320166200676	White spirit	kg	0,0783
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0435
Total Fundatii				
2. Constructia metalica				
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	592,800
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	112,6320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,9280
	7212030022700	Sudor	h-om	5,9280
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,9280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	592,8000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,9640
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,7424
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,8920
18	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	9,030
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	316,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,1500
	2811106301200	Elemente metalice	kg	9 210,6000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	4,0635
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	58,6950
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	58,6950

	2874115883700	Saiba M 20	buc	58,6950
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,5869
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,9030
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	18,0600
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,0635
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,3545
19	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectionii si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t	9,030
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	17,9697
20	CL07A1	Spor pentru asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla	buc	220,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	182,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,6000
	2874115842710	Piulita de inalta rezistenta	buc	224,4000
	2874115802510	Suruburi de inalta rezistenta	buc	224,4000
	2874115883710	Saibe de inalta rezistenta	buc	448,8000
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	6,6000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	11,0000
	2430226102800	Chit de miniu	kg	2,2000
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,8800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,8000
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	15,4000
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	15,4000
21	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionii si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (ПФ-020; ПФ-113)	t	9,030
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	58,1532
	2430116100000 pf	Email clorcauciuc ПФ-113	kg	70,4340
	2430226100814 pf	Grund miniu ПФ-020	kg	35,2170
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	4,9665
	2320166200676	White spirit	kg	17,6085
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,8042
Total Constructia metalica				
3. Acoperis				
22	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla profilata gata vopsita galvanizata gr. 0.45mm, H=50mm)	m2	250,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	275,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,0000
	2710403642000 tab	Tabla profilata gata vopsita galvanizata gr. 0.45mm, H=30mm	m2	301,8750
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	157,5000
	2874125886734	Nituri POP	buc	1 312,5000
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	1 312,5000
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	85,3125
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	26,2500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,5000
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	27,600
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,6600
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	29,5596
	2875274000502	Cot burlan	buc	14,0760
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	7,0380
	2413217300010	Cleme	buc	14,0760

	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	7,0380
	2875274000503	Cot de capat	buc	7,0380
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	7,0380
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4140
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	43,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	12,9000
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	46,5045
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	62,0060
	2666122800555	Element de inchidere	buc	8,8580
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,4290
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	8,8580
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	8,8580
	2874115837745	Suruburi	buc	442,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8600
25	CK26B	Opritori de zapada	m	43,000
	7422010060100	Timplar	h-om	13,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4400
	2743123549026 -1	Opritori de zapada	m	43,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	172,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4300
26	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	250,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,5000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	75,0000
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	1,2500
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0300
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0750
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,5000
	2410520006700	Automacara	h-ut	2,5000
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	237,5000
Total Acoperis				
		4. Pereti		
27	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla profilata gata vopsita galvanizata gr. 0.45mm, H=30mm)	m2	312,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	343,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,2000
	2710403642000	Tabla profilata gata vopsita galvanizata gr. 0.45mm, H=30mm	m2	376,7400
	tab			
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	196,5600
	2874125886734	Nituri POP	buc	1 638,0000
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	1 638,0000
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	106,4700
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	32,7600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,8640
28	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	312,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,6000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	93,6000
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	1,5600
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0374
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0936

	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1872
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,8720
	2410520006700	Automacara	h-ut	3,1200
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	296,4000
Total Pereti				
5. Timplarie				
29	VB10E	Gratar din tabla tip jaluzele gata vopsit galvanizat	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,2800
	2710403702477	Banda din otel 2 x 80 mm	kg	4,8240
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	1,2864
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,0050
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	12,0600
	2710703549459	Otel cornier aripi ineg. tr. rece 80x36x3 mm	kg	22,9140
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1306
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0603
	2874125884724	Nit cu cap semirotund 3 x 8	kg	2,1105
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3216
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	144,7200
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,0150
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	43,5366
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	144,7200
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	144,7200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,0800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600
30	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj	m2	12,300
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	11,6850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8450
	2030112947150	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj	m2	12,3000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	98,4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,1500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0184
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0098
31	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	9,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,5900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	9,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	27,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,4850
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,1070
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,6000
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,3000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1800
Total Timplarie				
Total depozit				
III. Platformă deșuri (si amenajări et.I)				
1. Amenajare				
1.1. Imprejmuire				
	TsA04E1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapatarii 1,5-3 m teren mijlociu	m3	2,930
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,233

	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,002
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,012
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,044
	2010102914229	Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689	m3	0,000
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,004
2	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Eurogard L=2.5m; H=2.0m; D=3.7mm/ se exclud stilpi metalici	m	215,000
	7123010010200	Betonist	h-om	53,750
	7123030012560	Montator P.B	h-om	197,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,700
	23	Eurogard L=2.5m; H=2.0m; D=3.7mm	m	220,805
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	105,986
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	8,832
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	9,495
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 181,553
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	6,450
3		Stilpi metalic 60*40*2, L=2.6m	buc	86,000
	36	Stilpi metalic 60*40*2, L=2.6	buc	86,000
4	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal (poarta din Eurogard H=2m, L=5m+1.2m, inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	6,200
	7212030022700	Sudor	h-om	1,178
	7214070021400	Lacatus constructii metalice.	h-om	5,952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,116
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,356
	2030112930150 poart	Poarta din Eurogard H=2m, L=5m +1.2	m2	6,200
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	24,800
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,800
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	24,800
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,620
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,713
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,426
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,750
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,124
Total Imprejmuire				
1.2. Inverzire				
5	47-02-040 -4	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri mijlocii	100 buc	0,310
	1	Muncitor	h-om	4,256
6	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot	buc	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,000
	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	6,240
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,012
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,720
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,060
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,060

7	TsH24A	Plantari arbusti de conifere	buc	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,040
	1111000100002 ert	Puieti arbusti conifere	buc	6,240
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,012
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,720
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,060
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,060
8	TsH24A	Plantari arbusti decorativi	buc	10,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,200
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,400
	1111000100002 arb	Puieti arbusti decorativi	buc	10,400
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	1,200
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,100
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,100
9	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	5,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,200
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,750
	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	5,200
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,010
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	2,000
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,200
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,200
10	TsH24C	Plantari puieti de pomi fructiferi	buc	5,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,200
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,750
	1111000100001 art	Puieti arbori fructiferi	buc	5,200
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,010
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	2,000
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,200
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,200
Total Inverzire				
1.3. Platforma din beton				
11	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	10,750
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	29,455
12	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	10,750
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	17,308
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,646
14	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	5,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,912
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	20,944
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (20cm)	m3	280,000
	7129020012800	Pavator	h-om	168,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	56,840

	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	341,320
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	42,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	11,760
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	72,240
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,200
16	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu impislitura din fibre de sticlă bitumată, simplu, așezată cu suprapunerile nelipite (membrane bituminoase în 2 straturi n.c. 2.3/m ²)	m2	1 400,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	28,000
	2682132602070 mem	Membrane bituminoase/película	m2	3 220,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,700
17	CC01C	Armaturi din oțel beton A500 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	8 033,800
	7123020011140	Fierar beton	h-om	602,535
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,135
	2710602100000	Oțel beton A500 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8 234,645
	500			
	2010237318750	Distanțieri	buc	1 205,070
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	80,338
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa Beton C20, W	m3	252,000
	7123010010200	Betonist	h-om	1 008,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	100,800
	2663102100000 20	Beton C20, W	m3	262,174
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	25,578
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	151,200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	63,000
19	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinetai, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	28,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,312
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	30,188
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,144
	2874115841033	Piulite uzuale patrăte M 10	buc	8,625
	2874115825003	Șuruburi uzuale patrăte M 10 x 140 mm	buc	8,625
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,862
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	1,438
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	2,300
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,875
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,101
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,014
	2320187315789	Decofrol	kg	3,450
Total Platforma din beton				
Total Amenajare				
2. Utilaj				
20	Pret de piață	Container de gunoi zincat, 1100L	buc	1,000
	Container de gunoiz	Container de gunoi zincat, 1100L	buc	1,000
21	Pret de piață	Container pentru colectarea sticlei	buc	1,000
	Container sticlă	Container pentru colectarea sticlei	buc	1,000

22	Pret de piata	Container de gunoi pentru metal plastic materiale compozite	buc	5,000
	Container de	Container de gunoi pentru metal plastic materiale compozite	buc	5,000
23	Pret de piata	Container de gunoi zincat, 120L-240L	buc	1,000
	Container de gunoi	Container de gunoi zincat, 120L-240L	buc	1,000
Total utilaj :				
IV Platformă deșeuri (si amenajări et.II)				
		1. Amenajare		
		1.1. Imprejmuire		
1	TsA04E1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu	m3	2,930
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,233
	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,002
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,012
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,044
	2010102914229	Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689	m3	0,000
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,004
2	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Eurogard L=2.5m; H=2.0m; D=3.7mm/ se exclud stilpi metalici	m	215,000
	7123010010200	Betonist	h-om	53,750
	7123030012500	Montator P.B	h-om	197,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,700
	23	Eurogard L=2.5m; H=2.0m; D=3.7mm	m	220,805
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm.	kg	105,986
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	8,832
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	9,495
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 181,553
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	6,450
3		Stilpi metalic 60*40*2, L=2.6m	buc	86,000
	36	Stilpi metalic 60*40*2, L=2.6	buc	86,000
4	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal (poarta din Eurogard H=2m, L=5m+1.2m, inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	6,200
	7212030022700	Sudor	h-om	1,178
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,116
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,356
	2030112930150 poart	Poarta din Eurogard H=2m, L=5m +1.2	m2	6,200

	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	24,800
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,800
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	24,800
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,620
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,713
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,426
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,750
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,124
Total Imprejmuire				
		1.2. Inverzire		
5	47-02-040 -4	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri mijlocii	100 buc	0,290
	1	Muncitor	h-om	3,982
6	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot	buc	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,000
	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	6,240
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,012
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,720
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,060
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,060
7	TsH24A	Plantari arbusti de conifere	buc	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,040
	1111000100002 ert	Puieti arbusti conifere	buc	6,240
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,012
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,720
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,060
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,060
8	TsH24A	Plantari arbusti decorativi	buc	10,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,200
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,400
	1111000100002 arb	Puieti arbusti decorativi	buc	10,400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	1,200
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,100
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,100

9	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	4,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,160
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,000
	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	4,160
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,008
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	1,600
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,160
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,160
10	TsH24C	Plantari puieti de pomi fructiferi	buc	4,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,160
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,000
	1111000100001 art	Puieti arbori fructiferi	buc	4,160
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,008
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	1,600
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,160
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,160
Total Inverzire				
1.3. Platforma din beton				
11	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	10,750
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	29,455
12	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	10,750
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	17,308
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,646
14	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	5,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,912
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	20,944
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (20cm)	m3	280,000
	7129020012800	Pavator	h-om	168,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	56,840
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	341,320
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	42,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,760

	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	72,240
16	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (membrane bituminoase in 2 straturi n.c. 2.3/m2)	m2	1 400,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	28,000
	2682132602070 mem	Membrane bituminoase/pelicula	m2	3 220,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,700
17	CC01C	Armatari din otel beton A500 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	8 033,800
	7123020011140	Fierar beton	h-om	602,535
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,135
	2710602100000 500	Otel beton A500 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8 234,645
	2010237318750	Distantieri	buc	1 205,070
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	80,338
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa Beton C20, W	m3	252,000
	7123010010200	Betonist	h-om	1 008,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	100,800
	2663102100000 20	Beton C20, W	m3	262,174
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	25,578
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	151,200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	63,000
19	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	28,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,312
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	30,188
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,144
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	8,625
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	8,625
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,862
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,438
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,300
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,875
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,101
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,014
	2320187315789	Decofrol	kg	3,450
Total Amenajare				

2. Utilaj				
20		Container de gunoi zincat, 1100L	buc	1,000
	Container de gunoiz	Container de gunoi zincat, 1100L	buc	1,000
21		Container pentru colectarea sticlei	buc	1,000
	Container sticla	Container pentru colectarea sticlei	buc	1,000
22		Container de gunoi pentru metal plastic materiale compozite	buc	5,000
	Container de	Container de gunoi pentru metal plastic materiale compozite	buc	5,000
23		Container de gunoi zincat, 120L-240L	buc	1,000
	Container de gunoi	Container de gunoi zincat, 120L-240L	buc	1,000
Total Utilaj				
V Echipament electric de forta. Iluminatul electric interior.				
1. Lucrari de constructie electrice				
1	33-04-003 -1	Montarea stilpililor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	10,000
	1	Muncitor	h-om	38,000
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,000
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,000
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,000
	110-9126	Placi metalice	buc	1,000
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,200
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,000
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,004
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	1,000
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,001
	110-9091	Dibluri	buc	0,000
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000
	201-9285	Traverse din otel	t	0,000
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,000
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	7,800
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,900
2		Pilon SV 105-5	buc	5,000
	Pilon SV 105-5	Pilon SV 105-5	buc	5,000
3		Pilon SV 95-2	buc	5,000
	Pilon SV 95-2	Pilon SV 95-2	buc	5,000
4		Consola de ancora CA-1500	buc	20,000
	Consola de ancora CA	Consola de ancora CA-1500	buc	20,000
5		Clema de ancora PA25x100	buc	20,000
	Clema de ancora PA25	Clema de ancora PA25x100	buc	20,000
6	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	10,000
	7137010011510	Electromontor	h-om	9,000
7		Suport cu brat pentru piloni de iluminat	buc	10,000
	Brat pentru piloni d	Suport cu brat pentru piloni de iluminat	buc	10,000

8		Lenta (Лента бандажная ЛМ-50)	m	40,000
	Lenta (Лента бандажн	Lenta (Лента бандажная ЛМ-50)	m	40,000
Total Lucrari de constructie electrice				
		2. Lucrari de montaj		
		2.1. Exterior		
9	08-02-146 -2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,500
	i	Muncitor	h-om	41,750
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,004
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,007
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	62,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	62,000
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	25,500
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,052
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,003
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,061
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	1,250
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,050
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	9,775
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	9,775
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	13,050
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,050
10		Cablu de forta АПвБШп-1 5x35mm	m	250,000
	АПвБШп-1 5x35mm?	Cablu de forta АПвБШп-1 5x35mm	m	250,000
11	33-04-008 -3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,350
	i	Muncitor	h-om	12,215
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,007
	101-1745	Benzina solvent	t	0,000
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,000
	110-0181	Bratari "СФ"	buc	2,100
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,035
	551-0455	Conectoare ovale "СОАС"	buc	0,735
	507-9101	Conductori izolati	t	0,000
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,134
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,826
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,612
12		Cablu СИП5 2x35mm	m	350,000
	Cablu СИП5 2x35mm	Cablu СИП5 2x35mm	m	350,000
13	08-02-369 -2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	10,000
	i	Muncitor	h-om	23,400
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,120
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,100
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,005
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,100
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,200

	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	8,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,200
14		Corp de iluminat exterior LED 50W	buc	10,000
	Corp de iluminat LED	Corp de iluminat exterior LED 50W	buc	10,000
15	08-03-573 -4	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,370
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100
	1019852	Vopsea	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070
16	08-03-575 -1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	9,000
	1	Muncitor	h-om	10,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,180
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,018
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,018
17	08-03-591 -11	Priza de fisa tripolara	100 buc	0,020
	1	Muncitor	h-om	1,468
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,408
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,408
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
18		Priza 3f IP54	buc	2,000
	Priza 3f IP54	Priza 3f IP54	buc	2,000
19	08-03-591 -9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,381
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,015
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,020
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,004
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,000
20		Priza 1f IP54	buc	1,000
	Priza 1f IP54	Priza 1f IP54	buc	1,000
Total Exterior				
2.2. Rețele electrice interioare				
21	08-03-573 -4	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) PD1	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,370
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,100

	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100
	1019852	Vopsea	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710
	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070
22	08-03-575 -1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	10,000
	i	Muncitor	h-om	11,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020
23	08-03-573 -4	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) PD2	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,370
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100
	1019852	Vopsea	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710
	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070
24	08-03-575 -1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	15,000
	1	Muncitor	h-om	16,800
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,030
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,030
25	08-02-471 -4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm	10 buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	8,290
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540
26	08-02-471 -3	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm	10 buc	0,500
	1	Muncitor	h-om	4,145
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20mm	t	0,024
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,001
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,355
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,270
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040
27	08-02-472 -2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,150
	1	Muncitor	h-om	2,490
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,001
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,135

	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,019
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,033
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,469
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,033
28	08-03-591 -11	Priza de fisa tripolara	100 buc	0,020
	1	Muncitor	h-om	1,468
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,408
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,408
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
29		Priza 3f IP54	buc	2,000
	Priza 3f IP54	Priza 3f IP54	buc	2,000
30	08-03-591 -9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100buc	0,080
	1	Muncitor	h-om	3,048
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,120
	5009061	Fisa de izolatie	buc	8,160
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,034
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,003
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,003
31		Priza 1f IP54	buc	8,000
	Priza 1f IP54	Priza 1f IP54	buc	8,000
32	08-03-591 -1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100buc	0,070
	1	Muncitor	h-cm	2,765
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,000
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,071
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,448
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,008
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,072
33		Intrerupator IP54	buc	7,000
	5009-2	Intrerupator IP54	100 buc	7,000
34	08-03-594 -1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,400
	1	Muncitor	h-om	35,200
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,001
	5009113	Prezoane	buc	0,816
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,120
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	12,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,620
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	81,600


35		Corp de iluminat LSP 2x18W, IP54		
	50091-1	Corp de iluminat LSP 2*18W IP54	buc	40,000
36	08-02-412 -2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	10,000
	1	Muncitor	h-om	67,400
	1019852	Vopsea	kg	0,200
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	8,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	122,000
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,200
37		Cablu cu fire din cupru sect 3x1,5 BBГНГ-LS-0.66	m	1 000,00
	500914-0	Cablu cupru VVGng LS 3*1.5mmp	m	1 000,00
38	08-02-412 -3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	2,500
	1	Muncitor	h-om	19,650
	1019852	Vopsea	kg	0,050
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	30,500
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,125
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,050
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100
39		Cablu cu fire din cupru sect 3x2,5 BBГНГ-LS-0.66	m	250,000
	Cablu cu fire din cu	Cablu cu fire din cupru sect 3x1,5 BBГНГ-LS-0.66	m	250,000
40	08-02-412 -3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100m	0,600
	1	Muncitor	h-om	4,716
	1019852	Vopsea	kg	0,012
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,480
	5009061	Fisa de izolatie	buc	7,320
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,030
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,012
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,192
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,024
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,024
41		Cablu cu fire din cupru sect 5x2,5 BBГНГ-LS-0.66	m	60,000
	Cablu cu fire di	Cablu cu fire din cupru sect 5x2,5 BBГНГ-LS-0.66	m	60,000
42	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	12,500
	1	Muncitor	h-om	297,500

	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,026
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	12,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	167,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	167,500
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	2,500
	5009030	Flanse	10 buc	12,500
	5009031	Scoabe	10 buc	83,750
	5009061	Fisa de izolatie	buc	225,000
	5009070	Racordari	10 buc	22,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,375
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	197,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	33,750
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	60,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,375
43		Teava ПЭ20mm	m	1 000,00
	Teava ПЭ20mm	Teava ПЭ20mm	m	1 000,000
44		Teava ПЭ25mm	m	250,000
	Teava ПЭ25mm	Teava ПЭ25mm	m	250,000
45	10-08-019 -01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete	buc	50,000
	1	Muncitor	h-om	25,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003
	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,001
	1011477	Suruburi cu cap semirotond 2,5x20 mm	t	0,001
46		Cutie KM41233	buc	50,000
	Cutie KM41233	Cutie KM41233	buc	50,000
47	08-03-575 -1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	9,000
	1	Muncitor	h-om	10,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,180
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,018
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,018
48		Шина PEN YNS20-3-063	buc	3,000
	Шина PEN YNS20-3-06	Шина PEN YNS20-3-063	buc	3,000
49		Шина PE ШНИ-6x9-22-У2-Ж	buc	3,000
	Шина PE	Шина PE ШНИ-6x9-22-У2-Ж	buc	3,000
50		Шина PE N ШНИ-6x9-20-У2-С	buc	3,000
	Шина PE N ШНИ-6x9-2	Шина PE N ШНИ-6x9-20-У2-С	buc	3,000
Total Retele electrice interioare				
Total Lucrari de montaj				
3.1. Exterior.Utilaje				
51		Cutie de distributie: ID-0.4kV	buc	1,000
	Cutie de distributie	Cutie de distributie: ID-0.4kV	buc	1,000
52		- Intrerupator LBS-(250A)/In=250A	buc	1,000
	- Intrerupator LBS	- Intrerupator LBS-(250A)/In=250A	buc	1,000

53		- Intrerupator automat BA47-29/C/32A	buc	2,000
	- Intrerupator automat	- Intrerupator automat BA47-29/C/32A	buc	2,000
54		- Intrerupator automat АВДТ-34/C/16A/30mA	buc	2,000
	АВДТ-34/C/16 A/30mA	- Intrerupator automat АВДТ-34/C/16A/30mA	buc	2,000
55		- Intrerupator automat АВДТ-32/C/16A/30mA	buc	1,000
	АВДТ-33/C/16 A/30mA	- Intrerupator automat АВДТ-32/C/16A/30mA	buc	1,000
56		- Intrerupator automat BA47-29/B/16A	buc	1,000
	BA47-29/B/16 A	- Intrerupator automat BA47-29/B/16A	buc	1,000
57		Timer rele TЭ15	buc	1,000
	Timer rele TЭ15	Timer rele TЭ15	buc	1,000
58		Descarcator de supratensiune SPD-40/(3p)	buc	1,000
	descarcator de supra	descarcator de supratensiune SPD-40/(3p)	buc	1,000
Total Exterior				
59		Cutie de distributie: PD-1 ЩРН-483-1 36 УХЛ3 (IP54) 620x310x120	buc	1,00
	1-cutie	Cutie de distributie PD-1 ЩРН-483-1 36 УХЛ3 (IP54) 620*310*120	buc	1,00
60		- Intrerupator BH-32/3p/100A	buc	1,00
	- Intrerupator BH-32	- Intrerupator BH-32/3p/100A	buc	1,00
61		- Intrerupator automat BA47-29 /1p/B/10A	buc	4,00
	1-intr-10	Intrerupator automat BA47-29 /1P/B/10A	buc	4,00
62		- Intrerupator automat АВДТ-32/C/16A/30mA	buc	2,00
	АВДТ-33/C/16 A/30mA	- Intrerupator automat АВДТ-32/C/16A/30mA	buc	2,00
63		- Intrerupator automat АВДТ-34/C/16A/30mA	buc	2,00
	АВДТ-34/C/16 A/30mA	- Intrerupator automat АВДТ-34/C/16A/30mA	buc	2,000
64		Descarcator de supratensiune ОПС1-С 3P	buc	1,000
	1-OPS1	Descarcator de supratensiune OPS1-C-3P	buc	1,000
65		Cutie de distributie: PD-1 ЩРН-483-1 36 УХЛ3 (IP54) 620x310x120	buc	1,000
	1-cutie	Cutie de distributie PD-1 ЩРН-483-1 36 УХЛ3 (IP54) 620*310*120	buc	1,000
66		- Intrerupator automat BA47-29 /1p/B/10A	buc	5,000
	1-intr-10	Intrerupator automat BA47-29 /1P/B/10A	buc	5,000
67		- Intrerupator BH-32/3p/100A	buc	1,000
	- Intrerupator BH-32	- Intrerupator BH-32/3p/100A	buc	1,000
68		- Intrerupator automat АВДТ-32/C/16A/30mA	buc	6,000
	АВДТ-33/C/16 A/30mA	- Intrerupator automat АВДТ-32/C/16A/30mA	buc	6,000
69		- Intrerupator automat АВДТ-34/C/16A/30mA	buc	2,000
	АВДТ-34/C/16 A/30mA	- Intrerupator automat АВДТ-34/C/16A/30mA	buc	2,000

70		Descarcator de supratensiune OPI1-C 3P	buc	1,000
	I-OPS1	Descarcator de supratensiune OPS1-C-3P	buc	1,000
Total Utilaje				
Total Rețele electrice interioare				

Președintele grupului de lucru



Simion Tatarov

Data „29,, iunie 2026

Ex.Cr.Viziru