

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrări de amenajare și reparație pe terenurile al UAT Rezina**

Autoritatea contractantă: **Primăria or. Rezina, str. 27 August, nr. 1.**

1. Descriere general

Lotul I: Lucrari de reparatie a scarii și peretelui de sprijin din str. Tineretii, or. Rezina prevede executarea următoarelor lucrări: demolarea parțială a zidăriei și a elementelor din beton degradate; refacerea porțiunilor de zidărie demolate; lucrări de betonare și tencuire; montarea balustradei; curățarea conductei de evacuare a apelor pluviale.

Lotul II: Lucrari de reabilitare a pavajului pe trotuarele din str. 27 August, or. Rezina prevede executarea următoarelor lucrări: demontarea pavajului existent; refacerea parțială a straturilor de fundație din piatră spartă; montarea pavajului utilizând plăcile existente aflate în depozitul beneficiarului.

2. Informații și proiectare

Devizul este calculat prin metoda de resurse în corespundere cu instrucțiunile din CP L.01.01-2012, aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin ordinul nr.6 din 23.01.2013.

Termenii și condițiile de executare a lucrărilor este **60 zile calendaristice** după 10 zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria Regională

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor asigurării conformității calității conform legislației în vigoare din Republica Moldova cu prezentarea certificatelor de conformitate a calității materialelor folosite la executarea lucrărilor.

3.1. Mostre.

Antreprenorul v-a prezenta rezultatele încercărilor de laborator la betonul asfaltic/ beton ciment, probele fiind prelevate zilnic.

4. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

1. DUAE

2. Cerere de participare (anexa nr. 7).

3. Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

4. Garanția pentru ofertă- 1 % din valoarea ofertei fără TVA (anexa nr. 9), sau transfer la contul autorității contractante;

5. Propunerea financiară:

5.1 Informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară – Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani, nu mai mic de *Lotul I – 267 000,00 lei,*
Lotul II – 511 500,00 lei.

5.2 Declarație privind situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară - ***Disponibilitatea de bani lichizi – minim de 30% din valoarea ofertei prezentate***

5.3 Lichiditate generala (***nu mai puțin de 100%***);

5.4 Ultimul raport financiar;

6. Propunerea tehnică:

6.1 Documentația de deviz - Formulare ***Devizelor: 3, 5 și 7***, conform Formularului de deviz nr. 1, din ***anexa nr. 23***, lista cu cantitățile de lucrări;

6.2 Grafic de executare a lucrărilor - (***anexa nr. 10***);

6.3 Declarație privind experiența similară în ultimii 5 ani - (***anexa nr. 12***);

6.4 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - (***anexa nr. 13***);

6.5 Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - (***anexa nr. 14***);

- 6.6 Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - (*anexa nr. 15*);
- 6.7 Declarație cu privire la specialiștii atestați în construcții, care activează în cadrul întreprinderii - Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier în domeniile lucrărilor prevăzute în obiectul procedurii;
- 6.8 Certificate de conformitate și calitate la principalele materiale utilizate

7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:

- 7.1 Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (*anexa nr. 16*) – după caz;
- 7.2 Informații privind asocierea (*anexa nr. 17*) – după caz;
- 7.3 Angajament terț susținător financiar (*anexa nr. 18*) – după caz;
- 7.4 Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (*anexa nr. 19*) – după caz;
- 7.5 Declarație terț susținător tehnic (*anexa nr. 20*) – după caz;
- 7.6 Declarație terț susținător profesional (*anexa nr. 21*) – după caz;
- 7.7 Certificat/ decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
- 7.8 Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal sau *altdocumente echivalente, emise de autorități competente din țara respectivă*;
- 7.9 Certificat de atribuirea a contului bancar, eliberat de bancă deținătoare de cont;
- 7.10 Declarație privind Perioada de garanție asupra lucrărilor de construcție - ***Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute este de 3 ani.***

8. Pentru Ofertantul desemnat câștigător:

Garanție de bună execuție a contractului - **5 %, din valoarea contractului, prin transfer la contul autorității contractante**

Președintele grupului de lucru



Simion Tatarov

Data "05" iunie 2026

Ex.. C. Viziru
Tel:025422488

1. Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: **Lucrări de reabilitare și reparație curentă a drumurilor local din UAT Rezina**

Autoritatea contractantă: **Primăria or. Rezina**

Lotul I: Lucrari de reparație a scarii si peretelui de sprijin din str. Tineretii, or. Rezina

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
1	TsG02A 9310060019900	Curatarea terenului de iarba, buruieni si gunoi Muncitor necalificat	100m2 h-om	0,5000 6,5800
2	RpCS20G 7123030012500 9310060019922 3110500002401	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple - Balustrada (cu recuperare) Montator P.B Muncitor deservire Aparat de sudura 28-35 Kw	kg h-om h-om h-ut	70,0000 0,0200 0,0200 0,0200
3	RpCF10D 7122030012940 9310060019920 4100126202818 2922140006702 2912340002509 2952270003370	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru Pietrar Muncitor deservire CM Apa Macara de fereastră Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min Ciocan pneumatic 8-15 kg	m3 h-om h-om m3 h-ut h-ut h-ut	13,5000 2,0200 0,6300 0,0500 0,1200 0,3200 0,3200
4	RpCB18F 7123010010200 9310060019920 4100116202818 2912340002509 2952270003370 2922140006702	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu Betonist Muncitor deservire CM Apa pentru mortare si betoane Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min Ciocan pneumatic 8-15 kg Macara de fereastră	m3 h-om h-om m3 h-ut h-ut h-ut	3,5000 2,1000 1,3200 0,0500 0,2900 0,2900 0,1500
5	TsA02C 9310060019900	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare Muncitor necalificat	m3 h-om	1,8000 2,1100
6	CD02B 7122030012940 9310060019920 2664102102171 2664102101207 1411122201000 2651122100402 2652102100737 1421102200513 1421102200525 4100116202818 2952270004000 2952160007200	Zidarie din piatra bruta de cariera pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul, pe santier, in ziduri drepte sau curbe cu o grosime pina la 50 cm inclusiv rostuirea cu mortar M 100-T Pietrar Muncitor deservire CM Mortar M 50-Z (informational) Mortar pentru tencuiala M 100-T (pt. informatie) Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var hidratat Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Apa pentru mortare si betoane Malaxor Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3 h-om h-om m3 m3 m3 kg kg m3 m3 m3 m3 h-ut h-ut	13,0000 8,7000 0,9000 0,3200 0,0270 1,2000 81,5400 17,6600 0,0300 0,3870 0,1070 0,1100 0,2200
7	CB03D 9310060019920 7124010010700 2874125881241 2874115841033 2874115825003 2875276311528 2873145887000 2030122928385 2010102904340 2010102903495 2010102900900 2320187315789 3410520006752	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse Material marunt (scinduri)=1,0150 Muncitor deservire CM Dulgher Saibe uzuale M 10 Piulite uzuale patrate M 10 Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm Scoabe din otel pentru constructii Cuie cu cap conic tip A pentru constructii Panou de cofraj cu placaj de 15 mm Dulapi de rasinoase Scinduri de rasinoase Lemn rotund de rasinoase Decofrol Automacara 6 - 10 tf	m2 h-om h-om kg buc buc kg kg m2 m3 m3 m3 kg kg h-ut	50,0000 0,1800 0,7700 0,0050 0,3000 0,3000 0,5900 0,0300 0,1100 0,0010 0,0010 0,0015 0,1200 0,0200
8	CC01A1 3410520006752	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	20,0000

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0470
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250
9	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	70,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
11	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	21,2000
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
12	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	93,6000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2000
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	46,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000
14	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suportii, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava dreapta (Balustrada existenta)	m	20,0000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250
15	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	18,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0700
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000
16	IC28G aplicativ	Teava din tabla cu sudura longitudinal pentru constructii, pentru scurgerea apelor pluviale, teava avind diametrul de 300 mm	m	3,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000
	2521216701000	Teava din tabla, d=300 mm	m	1,0150
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,4000

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890
18	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: panou pe gard/balustrada	kg	15,0000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200
19	Pret de piata	Curatarea conductei cu echipament - Kpot (1 ora)	m	15,0000
	2658987	Echipament electromecanic - Kpot	h-ut	0,0700

Lotul II: Lucrari de reabilitare a pavajului pe trotuarele din str. 27 August, or. Rezina

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
1	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, cu recuperare	m	240,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500
2	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, cu recuperare	m2	794,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000
3	TsG07B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc	26,0000
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,0400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7400
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	79,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica (Strat de fundatie din piatra sparta fractie 16-32, H=5 cm)	m3	39,7000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 16-32 mm	m3	1,2700
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
6	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (PAVAJ EXISTENT SAU DIN DEPOZITUL BENEFICIARULUI)	m2	794,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BORDURA EXISTENT SAU DIN DEPOZITUL BENEFICIARULUI)	m	228,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800
	2663102100002025	Beton C20/25	m3	0,0480
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030
	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare BP 100.20.8	m	1,0050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
8	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	12,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	266310210000202	Beton C20/25	m3	0,0530

1	2	3	4	5
	5			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070
9	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,0500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800
10	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea)	100 m3	0,2000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,8000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383

Președintele grupului de lucru



Handwritten signature in blue ink.

Simion Tatarov

Data „05” iunie 2026

Ex.. C. Viziru
Tel:025422488