

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrări de reabilitare și amenajare a teritoriilor aferente blocurilor locative din UAT Rezina**

Autoritatea contractantă: **Primăria or.Rezina, str.27 August, nr.1.**

1. Descriere general

- **Lotul I. Lucrări de reabilitare a curților blocurilor locative din str. Păcii (nr. 35, 37, 39, 41, 43, 45, 71), orașul Rezina:** decapararea mecanizată, demolarea/demontarea betoanelor vechi și bordure, frezarea și plombarea gropilor, amorsarea suprafețelor cu bitum; execuția îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic, ridicare și amenajarea caminelor de apă și canalizare, inclusive încărcarea și transportarea deșeurilor.

Lotul II. Lucrări de amenajare a trotuarului din str. Eminescu până la 27 August, nr.14, or. Rezina: care prevăd executarea lucrărilor de decapare a îmbrăcămintei existente și demontare bordurilor vechi și a podului în stare de degradare, amenajare/pavaj a accesului pietonal din plăci de trotuar prefabricate din beton și montarea bordurilor.

2. Informații și proiectare

Devizul este calculat prin metoda de resurse în corespundere cu instrucțiunile din CP L.01.01-2012, aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin ordinul nr.6 din 23.01.2013.

Termenii și condițiile de executare a lucrărilor este **3 luni calendaristice după 10 zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria Regională**

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor asigurării conformității calității conform legislației în vigoare din Republica Moldova cu prezentarea certificatelor de conformitate a calității materialelor folosite la executarea lucrărilor.

3.1. Mostre.

Antreprenorul v-a prezenta rezultatele încercărilor de laborator la betonul asfaltic, probele fiind prelevate zilnic.

4. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

1. **DUAE**
2. **Cerere de participare (anexa nr. 7).**
3. **Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);**
4. **Garanția pentru ofertă- 1 % din valoarea ofertei fără TVA conform (anexa nr. 9), sau transfer la contul autorității contractante;**

5. Propunerea financiară:

5.1 Informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară – Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani, nu mai mic de Lotul I – 2 200 000,00 lei,

Lotul II – 1 100 000,00 lei,

5.2 Declarație privind situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară - **Disponibilitatea de bani lichizi – minim de 30% din valoarea ofertei prezentate**

5.3 Lichiditate generală (**nu mai puțin de 100%**);

5.4 Ultimul raport financiar;

6. Propunerea tehnică:

- 6.1 Documentația de deviz - Formulare ***Devizelor: 3, 5 și 7***, conform Formularului de deviz nr. 1, din ***anexa nr. 23***, lista cu cantitățile de lucrări;
- 6.2 Grafic de executare a lucrărilor - (***anexa nr. 10***);
- 6.3 Declarație privind experiența similară în ultimii 5 ani - (***anexa nr. 12***);
- 6.4 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - (***anexa nr. 13***);

- 6.5 Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - (*anexa nr. 14*);
- 6.6 Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - (*anexa nr. 15*);
- 6.7 Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (*anexa nr. 22*);
- 6.8 Declarație cu privire la specialiștii atestați în construcții, care activează în cadrul întreprinderii - Certificatul de atestare tehnico-profesională a **Responsabilului tehnic** în domeniile:

Construcții civile, industriale și agrozootehnice:

- 1) *Terasamente și lucrări de teren*;
- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

Construcții rutiere:

- 2) *Executarea/desființarea a construcțiilor*;
- a) lucrări de amenajare a teritoriului;
- b) construcții rutiere de categoriile I-V, piste de decolare și aterizare.
- 6.9 Informații privind deținerea **fabricii de producere a betonului asfaltic/ beton cu ciment** propriu autorizat și acreditat în modul stabilit, sau a contractelor cu aceste fabrici pentru procurare de asfalt (după caz);
- 6.10 Informații privind deținerea **de laborator** propriu autorizat și acreditat în modul stabilit, sau a contractului cu un laborator acreditat, pentru efectuarea încercărilor și testelor materialelor de construcție utilizate;
- 6.11 Certificate de conformitate și calitate la principalele materiale utilizate

7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:

- 7.1 Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (*anexa nr. 16*) - după caz;
- 7.2 Informații privind asocierea (*anexa nr. 17*) – după caz;
- 7.3 Angajament terț susținător financiar (*anexa nr. 18*) – după caz;
- 7.4 Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (*anexa nr. 19*) – după caz;
- 7.5 Declarație terț susținător tehnic (*anexa nr. 20*) – după caz;
- 7.6 Declarație terț susținător profesional (*anexa nr. 21*) – după caz;
- 7.7 Certificat/ decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
- 7.8 Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal sau *alte documente echivalente, emise de autorități competente din țară arespectivă*;
- 7.9 Certificat de atribuirea a contului bancar, eliberat de bancă deținătoare de cont;
- 7.10 Declarație privind Perioada de garanție asupra lucrărilor de construcție - **Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute este de 3 ani.**

8. Pentru Ofertantul desemnat câștigător:

Garanție de bună execuție a contractului - în cuantum de 5 % sau 10% din valoarea contractului, aceasta se constituie din:

- rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile înaintate **10 %**,
sau,
- transfer pe contul autorității contractate **5%** - IBAN: MD03TRPCDZ518440A00839AA.

Președintele grupului de lucru

Simion Tatarov

Data "23" iulie 2026



1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: **Lucrări de reabilitare și amenajare a teritoriilor aferente blocurilor locative din UAT Rezina**

Autoritatea contractantă: **Primăria or. Rezina**

Lotul I: Lucrări de reabilitare a curților blocurilor locative din str. Păcii (nr. 35, 37, 39, 41, 43, 45, 71), orașul Rezina

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	125,7000
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Demolarea bordurii BR 100.30.15)	m	597,5000
3	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea intrarilor in curte din beton)	m3	25,2000
4	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2	125,7000
5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea)	100 m3	1,8000
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	216,0000
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	125,7000
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25 l/m2 50/70	t	0,6300
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului de beton asfaltic cu cariblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 conform CP. D.02.25:2021, H=4,0 cm)	m2	1 256,7500
10	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0	m2	1 256,7500

1	2	3	4	5
		cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului de beton asfaltic cu cariblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 conform CP. D.02.25:2021, H=5,0 cm) Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500		
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (Fundatie din beton C12/15)	m	597,5000
12	AcE07C k=0.6	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Demontare capacelor existente/ se excud toate materialele, ramane doar manopera) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200 Coeficient la manoperei=0,6000	buc	15,0000
13	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (Amenajarea placilor rutiere KLI03 XC4 XD3 C35/45) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	15,0000
14	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	15,0000

Lotul II. Lucrări de amenajare a trotuarului din str. Mihai Eminescu până la 27 August, nr. 14, orașul Rezina

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	21,6000
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Demolarea bordurii BR 100.30.15)	m	36,0000
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (demontarea beton asfaltic)	m3	60,0000

1	2	3	4	5
4	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple - Balustrada	kg	68,0000
5	TsC03G1	Incarcarea deseurilor cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule	100 m3	0,8400
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	130,0000
7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,0000
8	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	600,0000
9	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (PAVAJ CARAMIDA SPALAT - 60 mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	600,0000
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BP 100.20.8)	m	594,0000

Președintele grupului de lucru



[Handwritten signature]

Simion Tatarov

Data „23,, iulie 2026

Ex.. C. Viziru
Tel:025422488