

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrări de reparație a unor încăperi la grădinițele de copii nr. 6 și nr. 2 din orașul Rezina**

Autoritatea contractantă: **Primăria or. Rezina, str. 27 August , nr.1.**

1. Descriere generală

- **Lotul I:** **Lucrări de reparație a unor încăperi la gradinița nr. 6, or. Rezina** prevede lucrări de demolare și demontare, construcții și reparații curente.
- **Lotul II:** **Lucrări de reparație a încăperilor din incinta Gradiniței de copii nr. 2 or. Rezina:** prevede lucrări de demontare, reparații curente, înlocuire fittingurilor și țevilor.

2. Informații și proiectare

Devizul este calculat prin metoda de resurse în corespundere cu instrucțiunile din CP L.01.01-2012, aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin ordinul nr. 6 din 23.01.2013.

Termenii și condițiile de executare a lucrărilor este **60 zile calendaristice** după 10 zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria Regională

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor asigurării conformității calității conform legislației în vigoare din Republica Moldova cu prezentarea certificatelor de conformitate a calității materialelor folosite la executarea lucrărilor.

4. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

1. DUAE

2. Cerere de participare (anexa nr. 7).

3. Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

4. Garanția pentru ofertă- 1 % din valoarea ofertei fără TVA (anexa nr. 9), sau transfer la contul autorității contractante;

5. Propunerea financiară:

5.1 Informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară – Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani, nu mai mic 170% din valoarea fiecărui lot:
de Lotul 1:- 1 275 000,00 lei;

Lotul 2:- 300 000,00 lei

5.2 Declarație privind situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară - **Disponibilitatea de bani lichizi – minim de 30% din valoarea ofertei prezentate**

5.3 Lichiditate generala (**nu mai puțin de 100%**);

5.4 Ultimul raport financiar;

6. Propunerea tehnică:

6.1 Documentația de deviz - Formulare **Devizelor: 3, 5 și 7**, conform Formularului de deviz nr. 1, din **anexa nr. 23**, lista cu cantitățile de lucrări;

6.2 Grafic de executare a lucrărilor - (**anexa nr. 10**);

6.3 Declarație privind experiența similară în ultimii 5 ani - (**anexa nr. 12**);

6.4 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - (**anexa nr. 13**);

6.5 Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - (**anexa nr. 14**);

6.6 Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - (**anexa nr. 15**);

6.7 Declarație cu privire la specialiștii atestați în construcții, care activează în cadrul întreprinderii - Certificatul de atestare tehnico-profesională a **Responsabilului tehnic** în domeniului: **Construcții industriale și civile, Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare**;

6.8 Certificate de conformitate și calitate la principalele materiale utilizate.

7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:

7.1 Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (**anexa nr. 16**) - după caz;

7.2 Informații privind asocierea (**anexa nr. 17**) - după caz;

7.3 Angajament terț susținător financiar (**anexa nr. 18**) – după caz;

7.4 Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (**anexa nr. 19**) – după caz;

7.5 Declarație terț susținător tehnic (**anexa nr. 20**) – după caz;

7.6 Declarație terț susținător profesional (**anexa nr. 21**) – după caz;

7.7 Certificat/ decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice;

7.8 Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal sau *alte documente echivalente, emise de autorități competente din țara respectivă*;

7.9 Certificat de atribuirea a contului bancar, eliberat de bancă deținătoare de cont;

7.10 Declarație privind Perioada de garanție asupra lucrărilor de construcție - **Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute este de 3 ani.**

8. Pentru Ofertantul desemnat câștigător:


Garanție de bună execuție a contractului - în cuantum de 5 % sau 10% din valoarea contractului, aceasta se constituie din:

- rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile înaintate 10 %,

sau,

- transfer pe contul autorității contractate 5% - IBAN: MD03TRPCDZ518440A00839AA.

Președintele grupului de lucru



 Simion Tatarov

Data "22" iulie 2026

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: **Lucrări de reparație a unor încăperi la grădinițele de copii nr. 6 și nr. 2 din orașul Rezina**

Autoritatea contractantă: **Primăria or.Rezina**

Lotul I: Lucrari de reparație a unor incaperi la gradinita nr. 6, or. Rezina

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Galerii		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	71,6000
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Betoncontact"	m2	71,6000
3	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	71,6000
4	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm) Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	100,0000
		2. Sala muzicala		
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(Demontare tavanelor din panouri decorative din poliuretan)	m2	81,7600
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (imbinari PGC)	m2	81,7600
7	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla/plasa/ aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,7600
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	81,7600
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	81,7600
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,7600

1	2	3	4	5
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane	m2	81,7600
12	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	40,5000
13	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	78,7000
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,7000
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Orizont)	m2	78,7000
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,7000
17	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent(vopsea acrilica structurata "Flexodecor")	m2	78,7000
18	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	81,8000
19	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	81,8000
20	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	81,8000
21	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	39,0000
22	CL21A1	Protectia muchiilor cu cornier din aluminiu, la usi, ferestre/usi si ferestre/	m	39,0000
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,8000
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de	m2	7,8000

1	2	3	4	5
		un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane la ferestre si usi		
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,8000
		3. Grupa nr. 6		
26	RpCR29A	Curatarea vopselei la tavane	m2	50,2000
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (imbinari PGC)	m2	50,2000
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,2000
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane	m2	50,2000
30	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	39,0000
31	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	103,6000
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	103,6000
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	103,6000
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,6000
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	103,6000
36	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	50,2000
37	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	50,2000

1	2	3	4	5
38	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	35,2200
39	CL21A1	Protectia muchiilor cu cornier din aluminiu, la usi, ferestre/usi si ferestre/	m	35,2200
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,0500
41	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane la ferestre si usi	m2	7,0500
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,0500
		4. Grupa nr. 9		
43	RpCR29A	Curatarea vopselei la tavane	m2	111,1000
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (imbinari PGC)	m2	111,1000
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane	m2	111,1000
46	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	68,5000
47	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	103,6000
48	RpCR29A	Curatarea vopselei la pereti	m2	64,8000
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	112,3000
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	112,3000
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	112,3000
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	112,3000

1	2	3	4	5
53	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe (perete despartitor)	m2	1,9500
54	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	61,0000
55	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	61,0000
56	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	44,0000
57	CL21A1	Protectia muchiilor cu cornier din aluminiu, la usi, ferestre/usi si ferestre/	m	44,0000
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	13,2000
59	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane la ferestre si usi	m2	13,2000
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,2000
		5. Intrare grupa logopeda		
		5.1. Intrare		
61	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	0,1000
62	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	6,0000
63	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondel sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata	m	6,0000

1	2	3	4	5
		din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada cu H=700mm, din INOX)		
64	CG17D	Pardoseli (scari) din placi de gresie, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	4,8000
65	CL05A	Confectionarea copertinei, montate la inaltimei pina la 35 m (Teava profilata 20*40*2 - 11,00m x 1,712 kg = 18,84 kg; teava 20*20*2 - 6,00m x 1,08 kg = 6,48 kg Total= 25,4 kg.)	t	0,0254
66	CE18A	Invelitori din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, polycarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,0500	m2	2,4000
		5.2. Soclu		
67	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,0000
68	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	20,0000
69	CI02A	Placaj la pereti drepti, cu placi din beton mozaicate cu dimensiuni pina la 25 cm x 25 cm, montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb Material marunt (piatra smirghel, carborunt nr.1,2,ceara,colorant)=1,0300	m2	2,0000
70	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	6,0000
71	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	6,0000
		5.3. Trotuar		
72	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	4,3200

1	2	3	4	5
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (gr.=15 cm)	m3	6,4800
74	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	43,2000
75	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	40,0000
		6. Intrare in incaperea de primire a marfii		
76	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	5,0000
77	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,0000
78	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	9,0000
79	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0500
80	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 %	m2	8,0000
81	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	3,7000
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,3000
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	29,3000

1	2	3	4	5
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
84	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	23,3000
85	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	23,3000
86	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	6,0000
87	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m	4,0000
88	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre	m	4,0000
89	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,4600
90	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2	10,3000
91	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	10,3000
92	CG17D	Pardoseli (scari) din placi de gresie, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	9,7000
93	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla	m	12,7000

1	2	3	4	5
		protejata anticoroziv (d100 mm) Material marunt=1,0300		
		7. Intrare grupa		
94	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	11,0800
95	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,7300
96	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2	4,8000
97	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	4,8000
98	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta Materiale marunte (suruburi, vopsea etc.)=1,0200	m	6,4000
99	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	2,0000
100	CG17D	Pardoseli (scari) din placi de gresie, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	9,4000
101	TsH90A	Reparatia bancilor de forme diferite (1 buc 4,10x0,58)	m3	0,0900

Lotul II: Lucrari de reparatie a incaperilor din incinta Gradinitei de copii nr.2 or.

Rezina

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Cabinetul medicului		

1	2	3	4	5
		1.1. Tavan		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli (zugraveli) interioare la tavane	m2	13,4000
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Betoncontact"	m2	13,4000
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,4000
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,4000
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,4000
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane	m2	13,4000
7	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	18,7000
		1.2. Pereti		
8	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	36,6000
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,2000
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Orizont)	m2	31,2000
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,6000
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,6000
13	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent(vopsea acrilica structurata "Flexodecor")	m2	36,6000

1	2	3	4	5
		1.3. Pardoseli		
14	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,4100
15	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	11,4100
		1.4. Goluri		
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7000
17	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2	1,7000
18	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	10,4100
19	CL21A1	Protectia muchiilor cu cornier din aluminiu, la usi, ferestre/usi si ferestre/	m	10,4100
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,5000
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane la ferestre si usi	m2	3,5000
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,5000
23	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,2500
24	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	1,5000
		1.5. Electricitate		
25	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe	m	20,0000

1	2	3	4	5
		console, cu sectiunea pina la 16 mmp /IIBC 3x1,5/		
26	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /IIBC 3x2,5/	m	10,0000
27	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie /cutii de distributie/	buc	2,0000
28	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor (tripu)	buc	1,0000
29	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,0000
30	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	2,0000
		1.6. Incalzire		
31	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie (1 buc x 10 sectii x 0,299 m2 = 2,99 m2)	m2	2,9900
32	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,0mm	m	1,0000
33	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57 mm	buc	2,0000
34	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (22-500 x 1000)	buc	1,0000
35	RpIC16A	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fittingurilor, avind diametrul de 15 mm /conectoare dn 15mm/ Materiale marunte (decapant, butan gaz, pisle curatat etc.)=1,0500	buc	2,0000

1	2	3	4	5
36	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" (кран подачи угловой)	buc	1,0000
37	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (кран обработки угловой)	buc	1,0000
		1.7. Ventilare		
38	RpCG18B	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime intre 14-28 cm Materiale marunte=1,0300	buc	1,0000
39	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grilaj 300x300)	buc	1,0000
		1.8. Diverse		
40	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	18,5000
41	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	2,0000
42	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,0000
		2. Izolator		
		2.1. Tavan		
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli (zugraveli) interioare la tavane	m2	9,1500
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Betoncontact"	m2	9,1500
45	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,1500
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,1500
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,1500

1	2	3	4	5
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane	m2	9,1500
49	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	12,1000
		2.2. Pereti		
50	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,5300
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,5300
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Orizont)	m2	32,5300
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,5300
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,5300
55	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent(vopsea acrilica structurata "Flexodecor")	m2	32,5300
		2.3. Pardoseli		
56	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,1500
57	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	9,1500
		2.4. Goluri		
58	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7000
59	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2	1,7000

1	2	3	4	5
60	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,8500
61	CL21A1	Protectia muchiilor cu cornier din aluminiu, la usi, ferestre/usi si ferestre/	m	13,8500
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	4,2000
63	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane la ferestre si usi	m2	4,2000
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,2000
65	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,2500
		2.5. Electricitate		
66	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /IIBC 3x1,5/	m	20,0000
67	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /IIBC 3x2,5/	m	10,0000
68	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie /cutii de distributie/	buc	2,0000
69	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor (tripu)	buc	1,0000
70	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000
71	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	3,0000

1	2	3	4	5
		Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200		
		2.6. Incalzire		
72	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie (1 buc x 10 sectii x 0,299 m2 = 2,99 m2)	m2	2,9900
73	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,0mm	m	4,0000
74	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57 mm	buc	2,0000
75	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (22-500 x 1000)	buc	1,0000
76	RpIC16A	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fittingurilor, avind diametrul de 15 mm /conectoare dn 15mm/ Materiale marunte (decapant, butan gaz, pisle curatat etc.)=1,0500	buc	2,0000
77	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" (кран подачи угловой)	buc	1,0000
78	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (кран обработки угловой)	buc	1,0000
		2.7. Apa/Canalizare		
79	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
80	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000
81	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000

1	2	3	4	5
82	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 x 2,8 mm PPR STABI PN20	m	2,0000
83	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	2,0000
84	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (d=20mm PPR)	buc	1,0000
85	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000
86	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,0050	buc	1,0000
		2.8. Ventilare		
87	RpCG18B	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime intre 14-28 cm Materiale marunte=1,0300	buc	1,0000
88	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grilaj 300x300)	buc	1,0000
		2.9. Diverse		
89	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	14,3500
90	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	2,0000
91	TsI50A5	Izolator	t	2,0000
		3. Coridor		
		3.1. Tavan		

1	2	3	4	5
92	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli (zugraveli) interioare la tavane	m2	4,9000
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Betoncontact"	m2	4,9000
94	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,9000
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,9000
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,9000
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane	m2	4,9000
98	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	11,2000
		3.2. Pereti		
99	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	24,1000
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,1000
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Orizont)	m2	24,1000
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,1000
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,1000
104	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent(vopsea acrilica structurata "Flexodecor")	m2	24,1000
		3.3. Pardoseli		
105	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2	4,4500

1	2	3	4	5
		suport sau fara suport textil, mocheta, etc		
106	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	4,4500
		3.4. Goluri		
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,4000
108	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2	3,4000
109	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	9,8600
110	CL21A1	Protectia muchiilor cu cornier din aluminiu, la usi, ferestre/usi si ferestre/	m	9,8600
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,5000
112	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane la ferestre si usi	m2	1,5000
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,5000
		3.5. Electricitate		
114	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /IIBC 3x1,5/	m	10,0000
115	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /IIBC 3x2,5/	m	5,0000
116	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie /cutii de distributie/	buc	2,0000

1	2	3	4	5
117	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor	buc	2,0000
118	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	2,0000
		3.6. Ventilare		
119	RpCG18B	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime intre 14-28 cm Materiale marunte=1,0300	buc	1,0000
120	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grilaj 300x300)	buc	1,0000
		3.7. Diverse		
121	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	10,0900
122	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	2,0000
123	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,0000
		4. Bloc sanitar		
		4.1. Tavan		
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli (zugraveli) interioare la tavane	m2	1,7500
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Betoncontact"	m2	1,7500
126	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,7500
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1,7500
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,7500
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	1,7500

1	2	3	4	5
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane		
		4.2. Pereti		
130	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (glaf fereastră, usa)	m2	2,2500
131	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	2,2000
132	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	4,4500
133	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (inclusiv pervaz)	m2	2,2500
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,2000
135	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Orizont)	m2	2,2000
136	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla/plasa/ aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,2000
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	2,2000
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,2000
		4.3. Pardoseli		
139	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	1,7500

1	2	3	4	5
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Betoncontact"	m2	1,7500
141	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	1,7500
142	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	1,7500
		4.4. Goluri		
143	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7000
144	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2	1,7000
145	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	4,9000
146	CL21A1	Protectia muchiilor cu cornier din aluminiu, la usi, ferestre/usi si ferestre/	m	4,9000
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	0,7400
148	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane la ferestre si usi	m2	0,7400
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,7400
		4.5. Electricitate		
150	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /IIBC 3x1,5/	m	5,0000
151	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe	m	3,0000

1	2	3	4	5
		console, cu sectiunea pina la 16 mmp /IIBC 3x2,5/		
152	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie /cutii de distributie/	buc	1,0000
153	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor	buc	1,0000
154	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	1,0000
		4.6. Apa/Canalizare		
155	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
156	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
157	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	0,5000
158	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000
159	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000
160	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,0000
161	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (bloc sanitar) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc	1,0000
162	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 x 2,8 mm PPR STABI PN20	m	6,0000
163	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel	buc	6,0000

1	2	3	4	5
		pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv (dn=20 mm)		
164	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	5,0000
165	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (d=20mm PPR)	buc	2,0000
166	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000
167	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,0050	buc	1,0000
168	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" /cu d=20mm PPR/	buc	1,0000
169	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (vas p/u closet a Beneficiarului - existent) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holturuburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	1,0000
170	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece, avind diametrul de 20mm	m	6,0000
		4.7. Ventilare		
171	RpCG18B	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime intre 14-28 cm Materiale marunte=1,0300	buc	1,0000
172	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grilaj 300x300)	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		4.8. Diverse		
173	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	1,5000
174	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	2,0000
175	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,0000
		5. Diverse		
176	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	3,0000
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Betoncontact"	m2	3,0000
178	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	3,0000
179	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (bloc sanitar) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc	2,0000

Președintele grupului de lucru

Simion Tatarov

„22., iulie 2026



Ex.. C. Viziru