

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrări de reparație a drumurilor locale din UAT Rezina (etapa II)**
Autoritatea contractantă: **Primăria or. Rezina, str. 27 August, nr. 1.**

1. Descriere general

- **Lotul I. Lucrări de reparație a drumului din str. Serghei Lazo și Mihail Lomonosov, or. Rezina (zgura de furnal):** prevede lucrări de scarificare și reprofilare, amenajarea mecanizată a îmbrăcăminte rutiere din material granular marunt. Materialul va avea granulația 0-10mm și va îndeplini cerințele tehnice aplicabile agregatelor pentru utilizare în construcția drumurilor, inclusiv cerințele relevante ale SM SR EN 13242+A1:2010/C91:2022. Materialul va fi curat, fără incluziuni de materii organice și alte impurități și va fi însoțit de documente de calitate și conformitate.

- **Lotul II. Lucrări de reparație a suprafeței din centru satului Ciorna, or. Rezina:** curățirea mecanică a straturilor suport, frezarea și plombarea gropilor, amorsarea suprafețelor cu bitum; execuția îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic cu agregate mari și mărunte, instalarea stîlpilor din metal și indicatoarelor rutiere.

- **Lotul III. Lucrări de reparație a intersecției dintre str. Gh. Malarciuc și str. Iu. Gagarin, satul Ciorna, orașul Rezina:** curățirea mecanică a straturilor suport, frezarea și plombarea gropilor, amorsarea suprafețelor cu bitum; execuția îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic cu agregate mari și mărunte, inclusive încărcarea și transportarea deșeurilor.

- **Lotul IV: Lucrări de reparație a drumului din str. Mihail Lomonosov, or. Rezina (beton asfaltic):** curățirea mecanică a straturilor suport, frezarea și plombarea gropilor, amorsarea suprafețelor cu bitum; execuția îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic cu agregate mari și mărunte, inclusive încărcarea și transportarea deșeurilor.

- **Lotul V. Lucrări de reparație a drumului local din str. Miorița și str. Gorki, orașul Rezina:** reparația drumurilor și amenajarea acostamentelor, scarificarea a împietruirii; reparație cu piatră spartă; cofraje din scinduri de rasinoase; montare plase sudate; execuția îmbrăcăminte rutiere din beton cu ciment marca C20/25 (beton zgâriat).

2. Informații și proiectare

Devizul este calculat prin metoda de resurse în corespundere cu instrucțiunile din CP L.01.01-2012, aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin ordinul nr.6 din 23.01.2013.

Termenii și condițiile de executare a lucrărilor este **3 luni calendaristice după 10 zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria Regională**

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor asigurării conformității calității conform legislației în vigoare din Republica Moldova cu prezentarea certificatelor de conformitate a calității materialelor folosite la executarea lucrărilor.

3.1. Mostre.

Antreprenorul v-a prezenta rezultatele încercărilor de laborator la betonul asfaltic, probele fiind prelevate zilnic.

4. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

1. DUAE

2. Cerere de participare (anexa nr. 7).

3. Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

4. Garanția pentru ofertă- 1 % din valoarea ofertei fără TVA (anexa nr. 9), sau transfer la contul autorității contractante;

5. Propunerea financiară:

5.1 Informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară – Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani, nu mai mic de:

- Lotul I – 420 000,00 lei;
- Lotul II - 2 600 000,00 lei;
- Lotul III - 560 000,00 lei;
- Lotul IV - 1 500 000,00 lei;
- Lotul V - 960 000,00 lei;

5.2 Declarație privind situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară - **Disponibilitatea de bani lichizi – minim de 30% din valoarea ofertei prezentate**

5.3 Lichiditate generală (**nu mai puțin de 100%**);

5.4 Ultimul raport financiar;

6. Propunerea tehnică:

- 6.1 Documentația de deviz - Formulare **Devizelor: 3, 5 și 7**, conform Formularului de deviz nr. 1, din **anexa nr. 23**, lista cu cantitățile de lucrări;
- 6.2 Grafic de executare a lucrărilor - (**anexa nr. 10**);
- 6.3 Declarație privind experiența similară în ultimii 5 ani - (**anexa nr. 12**);
- 6.4 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - (**anexa nr. 13**);
- 6.5 Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - (**anexa nr. 14**);
- 6.6 Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - (**anexa nr. 15**);
- 6.7 Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (**anexa nr. 22**);
- 6.8 Declarație cu privire la specialiștii atestați în construcții, care activează în cadrul întreprinderii - Certificatul de atestare tehnico-profesională a **Responsabilului tehnic** în domeniile:

Construcții civile, industriale și agrozootehnice:

- 1) Terasamente și lucrări de teren;
- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

Construcții rutiere:

- 2) Executarea/desființare a construcțiilor;
- a) lucrări de amenajare a teritoriului;
- b) construcții rutiere de categoriile I-V, piste de decolare și aterizare.
- 6.9 Informații privind deținerea **fabricii de producere a betonului asfaltic/ beton cu ciment** propriu autorizat și acreditat în modul stabilit, sau a contractelor cu aceste fabrici pentru procurare de asfalt;
- 6.10 Informații privind deținerea **de laborator** propriu autorizat și acreditat în modul stabilit, sau a contractului cu un laborator acreditat, pentru efectuarea încercărilor și testelor materialelor de construcție utilizate;
- 6.11 Certificate de conformitate și calitate la principalele materiale utilizate

7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:

- 7.1 Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (**anexa nr. 16**) - după caz;
- 7.2 Informații privind asocierea (**anexa nr. 17**) - după caz;
- 7.3 Angajament terț susținător financiar (**anexa nr. 18**) - după caz;
- 7.4 Angajament privind susținere tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (**anexa nr. 19**) - după caz;
- 7.5 Declarație terț susținător tehnic (**anexa nr. 20**) - după caz;
- 7.6 Declarație terț susținător profesional (**anexa nr. 21**) - după caz;
- 7.7 Certificat/ decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice;

- 7.8 Certificat privind lipsa sau existența datoriei la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal sau alte documente echivalente, emise de autorități competente din țara respectivă;
- 7.9 Certificat de atribuire a contului bancar, eliberat de bancă deținătoare de cont;
- 7.10 Declarație privind Perioada de garanție asupra lucrărilor de construcție - **Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute este de 3 ani.**

8. Pentru Ofertantul desemnat câștigător:

Garanție de bună execuție a contractului - în cuantum de 5 % sau 10% din valoarea contractului, aceasta se constituie din:

- rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile înaintate 10 %,
- sau,
- transfer pe contul autorității contractate 5% - IBAN: MD03TRPCDZ518440A00839AA.

Președintele grupului de lucru



Simion Tatarov

Data "23" iulie 2026

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrăriObiectul: **Lucrări de reparație a drumurilor locale din UAT Rezina (etapa II)**Autoritatea contractantă: **Primăria or. Rezina****Lotul I. Lucrări de reparație a drumului din str. Serghei Lazo și Mihail Lomonosov, or. Rezina (zgura de furnal)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. str. M. Lomonosov		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,8300
2	DA10B	Strat rutier din material granulare marunte(0–10mm), stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (zgura de furnal)	m3	158,3000
		2. str. S. Lazo		
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,0000
4	DA10B	Strat rutier din material granulare marunte(0–10mm), stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (zgura de furnal)	m3	200,0000
5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea)	100 m3	0,2000
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,0000

Lotul II. Lucrări de reparație a suprafeței din centru satului Ciorna, or. Rezina

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	2 182,0000
2	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata: grosime 5 cm	m2	435,0000

1	2	3	4	5
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70	t	1,4200
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu cariblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiativi pentru adezivitate conform CP. D.02.25:2021, H=6cm)	m2	2 182,0000
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2 50/70	t	0,5500
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului de beton asfaltic cu cariblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 conform CP. D.02.25:2021, H=4cm)	m2	2 182,0000
7	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (BP 100.30.15)	m	15,0000
8	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp CKM 2-40)	buc	1,0000
9	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	2,0000

Lotul III. Lucrări de reparație a intersecției dintre str. Gh. Malarciuc și str. Iu. Gagarin, satul Ciorna, orașul Rezina

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	400,0000
2	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata: grosime 5 cm	m2	200,0000

1	2	3	4	5
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70	t	0,2600
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu cariblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiativi pentru adezivitate conform CP. D.02.25:2021, H=6cm)	m2	400,0000
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2 50/70	t	0,1000
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului de beton asfaltic cu cariblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 conform CP. D.02.25:2021, H=4cm)	m2	400,0000
7	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea)	100 m3	2,0000
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,8000

Lotul IV: Lucrări de reparație a drumului din str. Mihail Lomonosov, orașul Rezina

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	1 232,0000
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	12,3200
3	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata: grosime 5 cm	m2	123,2000
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70	t	0,8000

1	2	3	4	5
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu cariblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiativi pentru adezivitate conform CP. D.02.25:2021, H=6cm)	m2	1 232,0000
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2 50/70	t	0,3100
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului de beton asfaltic cu cariblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 conform CP. D.02.25:2021, H=4cm)	m2	1 232,0000
8	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea)	100 m3	0,3000
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,2000

Lotul V. Lucrări de reparație a drumului local din str. Miorița și str. Gorki, orașul Rezina

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. str. Miorita		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	8,1100
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	8,1100
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	21,3000
4	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	2 433,0000

1	2	3	4	5
5	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment (C20/25) la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 10 cm (Beton zgariat)	m2	811,0000
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	24,3300
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri. (Taierea in beton peste fiecare 6m)	m	134,0000
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	202,0000
2. Intersectia str. Lautarilor - str. M. Gorki				
9	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	0,5000
10	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	10,0000
11	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	150,0000
12	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment (C20/25) la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 10 cm (Beton zgariat)	m2	50,0000
13	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,5000

Preşedintele grupului de lucru



Simion Tatarov

Data "23" iulie 2026

Ex.. C. Viziru
Tel:025422488