

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU LICITAȚIA PUBLICĂ DESCHISĂ**

1. Denumirea beneficiarului de stat : Primăria or.Rezina

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria or.Rezina

3. Obiectul achizițiilor : Reparația curentă parțială a str. Centurii, or.Rezina

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Strada Centurii</b>		
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	22,60
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	22,60
3	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	2 721,60
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	126,00
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm <b>(fără costul petrei sparte)</b>	100m2	126,00
		<b>2. lucrari de drenare a apei</b>		
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100m3	6,68
7	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	801,60
8	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1km	2,80
9	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc.2 poduri d.1500mmx9m	m3	31,81

1	2	3	4	5
10	DI127	Montarea constructiilor metalice pentru evacuarea apelor pluviale la edificii artificiale la drumuri	t	1,20
		<b>3. Constructia a 2 podete</b>		
11	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,30
12	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3	7,00
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,00
14	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,05
15	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	2,00
16	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	37,99
17	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3	8,00
18	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	18,00
19	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	124,00
		<b>4. Lucrari de intretinere</b>		
20	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la	100m2	49,00

1	2	3	4	5
		10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini		
21	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	10,00
22	TsI50A4	Transportarea crengilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	10,00

Președintele grupului de lucru



Simion Tatarov