

**CAIET DE SARCINI**  
**FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI**

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a 7 foișoare de la grădinița de copii nr.6, or. Rezina.

Autoritatea contractantă: Primăria or. Rezina; adresa: MD-5400, R.M., or. Rezina, str. 27 August, nr. 1.

**1. Descriere generală**

Grădinița de copii nr. 6 din or.Rezina, str. 1 Mai, nr.10 a fost dată în exploatare în anul 1987. Până în prezent au fost reparate 6 foișoare.Pentru altele 7 foișoare este prevăzut: schimbarea elementelor de lemn a acoperișului , învelitoarei din tablă ondulată,pavarea căilor de acces, zugrăveli ale elementelor metalice.

**2. Informații și proiectare**

Documentația de deviz a fost elaborată de către autoritatea contractantă - Primăria or. Rezina. Devizul este calculat prin metoda de resurse în corespundere cu instrucțiunile din CP L.01.01-2012, aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin ordinul nr.6 din 23.01.2013.

**3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate**

Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor asigurării conformității calității conform legislației în vigoare din Republica Moldova. Durata de executare a lucrărilor - 60 zile.

**4. Documente obligatorii la depunerea ofertei**

**1.Propunerea financiară:**

1.1 Informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară (Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma **450 000,00 lei**);

1.2 Lichiditate generala (*nu mai puțin de 100%*).

**2. Propunerea tehnică:**

2.1 Documentația de deviz - Formulare *Devizelor: 3, 5 și 7*, conform Formularului de deviz nr. 1, din *anexa nr. 23*, lista cu cantitățile de lucrări;

2.2 Grafic de executare a lucrărilor - (*anexa nr. 10*);

2.3 Declarație privind experiența similară în ultimii 5 ani - (*anexa nr. 12*);

2.4 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - (*anexa nr. 13*);

2.5 Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - (*anexa nr. 14*);

2.6 Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - (*anexa nr. 15*)

**3. DUAE;**

**4. Cerere de participare - (anexa nr. 7);**

**5. Declarație privind valabilitatea ofertei - (anexa nr. 8);**

**6. Garanția pentru ofertă - (anexa nr. 9);**

**5. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor**

**Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAE timp de 1 (una) zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP.**

- 1) Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (**anexa nr. 22**);
- 2) Declarație cu privire la specialiștii atestați în construcții, care activează în cadrul întreprinderii - Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintei de șantier;
- 3) Certificat/ decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
- 4) Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal;
- 5) Certificat de atribuirea a contului bancar, eliberat de bancă deținătoare de cont;
- 6) Ultimul raport financiar.

Președintele grupului de lucru



  
Simion Tatarov

Data " 01 " \_\_\_\_\_

2021

Exec: Anisia Udrea  
Tel: 0254 249 22

## 1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a 7 foisoare de la grădinița de copii nr.6, or. Rezina.

Autoritatea contractantă: Primăria or. Rezina. adresa: MD-5400, R.M., or. Rezina, str. 27 August, nr. 1.

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4	5
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc,	m2	377,30
2	RpCH32C	Desfacerea elementelor de acoperis - astereala invelitorilor - cu sau fara recuperarea materialelor	m2	377,30
3	RpCH01A	Sarpanta simpla din lemn de rasinoase, dimensiuni 60mm x120mm rezemata direct pe ziduri (fara scaune), pentru invelitori din tabla, cu una panta,	m2	377,30
4	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice.	m2	377,30
5	CN25A	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual	m2	177,80
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	6,79
7	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	6,79
8	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 7 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	227,50

9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	28,00
10	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	14,00
11	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	1,40

Preşedintele grupului de lucru



*Handwritten signature of Simion Tatarov*

**Simion Tatarov**

„01” 09 2021

Ex.Anisia Udrea  
Tel:025424922